

COMMITTENTE:

COMUNE DI CORSICO



OGGETTO:

DEMOLIZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI SITI IN VIA CURIEL,
CORSICO (MI), CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

VIA EUGENIO CURIEL, N. 2 - 20094 CORSICO (MI)

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PERIZIA DI VARIANTE

N° ELABORATO:

017

ARCHIVIO:

6546

596

GEN

017

VAR

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:

QUADRO COMPARATIVO

DATA:

Loranzè,
Luglio 2026

CONTROLLO QUALITÀ ELABORATI

			REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA		RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.	0	07/2026	VARIANTE N.01
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. M. DI PERNA	F.G.	M.D.P.	F.G.	M.D.P.	1	.	.
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			2	.	.
DLS	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	Ing. C. PACE	.	.			3	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	.	.			4	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. G. BERTOLA	.	.			5	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.			6	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			7	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			8	.	.
STR	STRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			9	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. K. ALDBAISSY	.	.			10	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			11	.	.

PROGETTISTA:

Arch. Marco DI PERNA
N°419 ORDINE ARCHITETTI
PROVINCIA DI BIELLA


TIMBRO:



sezione **Architetto** N° 419
A/a **MARCO DI PERNA**

ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI SITI IN VIA CURIEL, CORSICO (MI), CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA

COMMITTENTE: Comune di Corsico

Corsico, 24/07/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A CORPO</u>									
1 01.A01.B10.010	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa ... ico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità fino a Cm 20 eseguito a macchina Sommano m²	588,06	588,06	---	11,40	6 ' 703,88	6 ' 703,88			
2 01.A02.C05.005	Rimozione di mastice per vetri di serramenti o di infissi di qualsiasi natura, contenente fibre di amianto di qualunque tipo, previo confinamento degli ambienti con idoneo telo in ... del fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, anche su specifica indicazione del Direttore dei lavori. Sommano m	206,60	206,60	---	18,03	3 ' 725,00	3 ' 725,00			
3 01.A02.E00.005	Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la rimozione del manto di copertura previo trattamento con idoneo primer per incapsulamento delle f ... nferimento di cui alla voce successiva nonché alla sezione 29.] Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete antinfortunistica Sommano m²	1 ' 509,23	1 ' 509,23	---	29,83	45 ' 020,33	45 ' 020,33			
4 01.A02.E10.004	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredd ... uanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori Sommano cad	1,50	1,50	---	1 ' 689,03	2 ' 533,55	2 ' 533,55			
5 01.A02.E15.010	Campionamento delle fibre aerodisperse indoor, secondo la metodologia prevista dal D.M. 06/09/1994 e successivi (BONIFICA DA AMIANTO);									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
6 01.A09.A60.005	comprende gli oneri per il prelievo dell'aero ... (nonché tutte le attrezzature, materiali e strumentazioni occorrenti) -con microscopia elettronica a scansione (S.E.M.) Sommano cad	6,00	6,00	---	153,12	918,72	918,72			
7 01.A09.B70.005	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura Sommano m²	287,00	287,00	---	55,33	15 ' 879,71	15 ' 879,71			
8 01.A23.A20.005	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due me ... ssore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia Sommano m²	---	220,00	220,00	37,59	---	8 ' 269,80	8 ' 269,80		
9 01.A23.B50.005	Uguagliamento del sottofondo per la posa del manto in asfalto colato o malta bituminosa, in ambito urbano, con malta cementizia dosata a 400 Kg di cemento tipo 325 per ogni mc di sabbia granita, previa pulizia del piano di appoggio Spessore finito da cm 2 a cm 4 Sommano m²	9,00	9,00	---	13,45	121,05	121,05			
10 01.P01.A10.005	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quo ... ar posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiando di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza Sommano m	179,35	179,35	---	17,67	3 ' 169,11	3 ' 169,11			
	Operaio specializzato Ore normali Sommano h	120,00	120,00	---	40,55	4 ' 866,00	4 ' 866,00			
	A R I P O R T A R E							8 ' 269,80		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							8 ' 269,80		
11 01.P24.A10.005	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500 (peso operativo oltre 75 e fino a 150 q) Sommano h	---	32,00	32,00	85,85	---	2 ' 747,20	2 ' 747,20		
12 01.P24.L10.005	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 Sommano h	160,00	160,00	---	58,05	9 ' 288,00	9 ' 288,00			
13 06.A01.E02.005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 1,5 Sommano m	400,00	400,00	---	1,88	752,00	752,00			
14 06.A01.E06.030	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 12 x 2,5 Sommano m	160,00	160,00	---	10,76	1 ' 721,60	1 ' 721,60			
15 06.A01.S01.003	F.O. Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre costituite da una matrice d ... resenza di fiamma (schiuma, sacchetti). F.O. di sacchetti o schiume di riempimento (area netta superficie di ripristino) Sommano dm²	6,00	6,00	---	21,49	128,94	128,94			
16 06.A01.T06.005	F.O Fornitura in opera di giunti per linea tripolari o quadripolari con materiale termorestringente comprensivo di connettore a doppia vite, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento									
	A R I P O R T A R E							11 ' 017,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11 '017,00		
17 06.A04.A01.010	estruso. F.O. di Giunti termorestringenti multipolari fino a 6 mm² Sommano cad	33,00	33,00	---	41,80	1 '379,40	1 '379,40			
18 06.A04.A01.020	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG26H1M16 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 50 mm² Sommano m	30,00	30,00	---	30,22	906,60	906,60			
19 06.A04.D01.010	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG26H1M16 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg26h1m16, sezione 1 x 95 mm² Sommano m	320,00	320,00	---	38,79	12 '412,80	12 '412,80			
20 06.A07.A02.020	F.O. Fornitura in opera di Terminazioni e giunzioni autorestringenti ed a resina iniettata per cavi m.t. compresa la posa dei connettori/capicorda. F.O. di terminazioni 1p autor. v.n. 30 kV, s. 95/150 mm² Sommano cad	12,00	12,00	---	147,34	1 '768,08	1 '768,08			
21 06.A07.A02.025	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A Sommano cad	2,00	2,00	---	73,18	146,36	146,36			
22 06.A07.A02.055	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A Sommano cad	8,00	8,00	---	62,28	498,24	498,24			
	A R I P O R T A R E							11 '017,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11 '017,00		
23 06.A07.A03.100	potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CE ... EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A Sommano cad	5,00	5,00	---	114,76	573,80	573,80			
24 06.A07.A04.075	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme C ... EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A Sommano cad	2,00	2,00	---	141,91	283,82	283,82			
25 06.A07.A10.010	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 15 kA secondo norme C ... 47-2. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A Sommano cad	1,00	1,00	---	217,52	217,52	217,52			
26 06.A07.B01.010	F.O. Fornitura in opera di interruttore per protezione motori, tipo modulare, tensione nominale fino a 400V, potere d'interruzione non inferiore a 15 KA secondo norme CEI EN 60947- ... compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di prot.motori con term regolabile In da 6 a 18 A Sommano cad	2,00	2,00	---	118,51	237,02	237,02			
27	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA Sommano cad	3,00	3,00	---	92,33	276,99	276,99			
	A R I P O R T A R E							11 '017,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11 '017,00		
06.A07.B02.005	interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cI.A - 30 mA Sommano cad	6,00	6,00	---	132,39	794,34	794,34			
28 06.A07.B02.075	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cI.A - 30 mA Sommano cad	5,00	5,00	---	206,97	1 '034,85	1 '034,85			
29 06.A07.B02.080	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cI.A - 300/500 mA Sommano cad	2,00	2,00	---	160,65	321,30	321,30			
30 06.A07.E01.020	F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 10,3x38 4P Sommano cad	1,00	1,00	---	30,10	30,10	30,10			
31 06.A07.E01.060	F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 22x58 4P Sommano cad	4,00	4,00	---	63,94	255,76	255,76			
32 06.A08.A03.020	F.O. Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, con o senza autonomia di funzionamento, per qualsiasi tensione di funzioname ... orio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie									
	A R I P O R T A R E							11 '017,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11 '017,00		
33 06.A08.A07.010	con riserva Sommano cad F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazio ... ni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula Sommano cad	1,00	1,00	---	180,47	180,47	180,47			
34 06.A08.A09.040	F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comando manual ... e.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a) Sommano cad	4,00	4,00	---	39,70	158,80	158,80			
35 06.A08.B01.030	F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+N con riporto Sommano cad	1,00	1,00	---	470,79	470,79	470,79			
36 06.A09.A01.025	F.O. Fornitura in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete senza portella 24 moduli Sommano cad	1,00	1,00	---	45,34	45,34	45,34			
37 06.A09.A03.035	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con									
	A R I P O R T A R E							11 '017,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11 '017,00		
38 06.A10.B04.005	portella 54 moduli Sommano cad	1,00	1,00	---	204,46	204,46	204,46			
39 06.A10.B04.025	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.40 Sommano m	220,00	220,00	---	4,63	1 '018,60	1 '018,60			
40 06.A11.G01.105	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 Sommano m	150,00	150,00	---	7,51	1 '126,50	1 '126,50			
41 06.A11.G02.025	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o isolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione ... nerie ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x100 Sommano m	25,00	25,00	---	56,02	1 '400,50	1 '400,50			
42 06.A12.B04.010	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200 Sommano m	25,00	25,00	---	19,93	498,25	498,25			
	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio alto trasparente, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi p ... ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 190x140x140									
	A R I P O R T A R E							11 '017,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11 '017,00		
43 06.A12.E01.010	Sommano cad F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o grigliati, caric ... I fissaggio con malta cementizia, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di Pozzetto in PVC 300x300x300	2,00	2,00	---	41,56	83,12	83,12			
44 06.A12.E01.020	Sommano cad F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o grigliati, caric ... I fissaggio con malta cementizia, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di Pozzetto in PVC 550x550x550	7,00	7,00	---	70,47	493,29	493,29			
45 06.A12.E02.020	Sommano cad F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in termopolimero ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio. F.O. di coperchio per pozzetto 550x550	21,00	21,00	---	235,49	4 '945,29	4 '945,29			
46 06.A30.A01.005	Sommano cad F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in termopolimero ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio. F.O. di coperchio per pozzetto 550x550	21,00	21,00	---	49,30	1 '035,30	1 '035,30			
47 06.A30.A02.020	Smantellamento delle condutture elettriche e relativi accessori (conduttori, tubo/canaline, staffe), di qualsiasi materiale, diametro o dimensione, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse. smantellamento di tubaz. in PVC	250,00	250,00	---	2,36	590,00	590,00			
	Sommano m	250,00	250,00	---	0,77	192,50	192,50			
	A R I P O R T A R E							11 '017,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11 '017,00		
48 08.A35.H55.005	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC ø 250 mm tipo SN 8 kN/m² conformi alla norma UNI EN 1401 per formazione caditoie, compreso il disfacimento della pavimentazione strada ... stradale con stesa di tout-venant sp. cm 10 e quant'altro per completare l'opera a regola d'arte. diametro esterno 250 mm Sommano m	18,75	18,75	---	106,32	1 '993,50	1 '993,50			
49 13.P02.B05.005	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo - eseguito con cls RBK 15N/mm², delle dimensioni di 60x60x70 cm; Sommano cad	24,00	24,00	---	83,81	2 '011,44	2 '011,44			
50 13.P02.B05.020	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo - eseguito con cls RBK 15N/mm², delle dimensioni di 90x90x100 cm; Sommano cad	9,00	9,00	---	202,95	1 '826,55	1 '826,55			
51 13.P08.A30.030	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro; Sommano cad	5,00	5,00	---	100,40	502,00	502,00			
52 13.P08.A30.035	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro; Sommano cad	2,00	2,00	---	160,72	321,44	321,44			
	A R I P O R T A R E							11 '017,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11 '017,00		
53 13.P11.B15.010	Nolo di autocarro adatto per il trasporto di pali dotato di braccio elevatore per sollevamento di carichi sino a 5 q, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; Sommano h	33,00	33,00	---	81,63	2 '693,79	2 '693,79			
54 1U.06.700.0430.a	Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione ... prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale. - ø 1" Sommano cad	27,00	27,00	---	139,46	3 '765,42	3 '765,42			
55 1U.06.700.0510.a	Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata da 1,8 a 5 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla ... tto allegato. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale. Sommano cad	74,00	74,00	---	89,60	6 '630,40	6 '630,40			
56 1U.06.700.0515.a	Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo rotante con gittata da 2,5 a 7 m, con altezza di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla ... quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il progetto allegato. Sommano cad	45,00	45,00	---	105,44	4 '744,80	4 '744,80			
57 28.A05.A10.005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese Sommano cad	2,00	2,00	---	168,62	337,24	337,24			
	A R I P O R T A R E							11 '017,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11 ' 017,00		
58 28.A05.A10.010	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad	4,00	4,00	---	18,53	74,12	74,12			
59 28.A05.B10.005	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe d ... uto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera Sommano m	309,00	309,00	---	15,75	4 ' 866,75	4 ' 866,75			
60 28.A05.E05.020	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m Sommano m	200,00	200,00	---	7,54	1 ' 508,00	1 ' 508,00			
61 28.A05.E10.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Sommano m	200,00	200,00	---	3,70	740,00	740,00			
62 28.A05.E10.010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo Sommano m	200,00	200,00	---	0,46	92,00	92,00			
	A R I P O R T A R E							11 ' 017,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11 '017,00		
63 28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera Sommano m	1 '000,00	1 '000,00	---	0,36	360,00	360,00			
64 28.A10.C05.005	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese Sommano m²	309,00	309,00	---	10,66	3 '293,94	3 '293,94			
65 28.A10.C05.010	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per ogni mese successivo Sommano m²	309,00	309,00	---	1,30	401,70	401,70			
66 28.A15.A10.005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela ... baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere Sommano cad	1,00	1,00	---	264,04	264,04	264,04			
67 28.A15.B05.005	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata. Sommano cad	1,00	1,00	---	162,13	162,13	162,13			
	A R I P O R T A R E							11 '017,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11 ' 017,00		
68 28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm) Sommano cad	4,00	4,00	---	11,12	44,48	44,48			
69 28.A20.A05.015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) Sommano cad	2,00	2,00	---	13,43	26,86	26,86			
70 28.A20.H05.010	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Sommano cad	2,00	2,00	---	15,75	31,50	31,50			
71 29.P15.A30.005	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06) materiali isolanti contenenti amianto (rif.codice CER 17 06 01) Sommano t	32,03	32,03	---	727,32	23 ' 296,06	23 ' 296,06			
72 AP.BON.01	Redazione e presentazione all'ATS di competenza del piano di lavoro; i lavori potranno avere inizio solo successivamente l'ottenimento del benessere da parte dell'ATS (orientativamente 30 gg dalla data di presentazione del piano di lavoro). Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1 ' 000,00	1 ' 000,00	1 ' 000,00			
73 AP.BON.02	Oneri di restituibilità ATS per sopralluogo personale tecnico, rimborso spese auto S.PRE.S.A.L. o S.I.E.U., rilascio certificazione di restituibilità. Da valutare in base alla richiesta dell'ATS Sommano cadauno	2,00	2,00	---	1 ' 500,00	3 ' 000,00	3 ' 000,00			
	A R I P O R T A R E							11 ' 017,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11 ' 017,00		
74 AP.BON.03	Messa in sicurezza per la caduta dall'alto a mezzo installazione di parapetti anticaduta ove non presenti rispetto a quelli già posati per la rimozione della copertura cemento-amianto e mantenimento di UDP per la decontaminazione personale munita di gruppo di gestione acque. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1 ' 455,37	---	1 ' 455,37	1 ' 455,37		
75 AP.BON.04	Rimozione degli strati di guaina con amianto e della colla friabile sottostante con raschiatura della pavimentazione a mezzo confinamento mobile tipo "capannina" e sola attrezzatur ... e trasporto a mezzo di vettore autorizzato dei plate bag in impianto autorizzato per lo smaltimento finale (CER 170601). Sommano m2	---	570,00	570,00	112,43	---	64 ' 085,10	64 ' 085,10		
76 AP.BON.05	Messa in sicurezza dei serramenti a mezzo incapsulamento con sostanze viniliche tipo D e trasporto in area di stoccaggio provvisoria Sommano a corpo	---	1,00	1,00	2 ' 905,35	---	2 ' 905,35	2 ' 905,35		
77 AP.BON.06	Manodopera necessaria per apertura dei telai con rimozione manuale dei fermavetro e separazione dei vetri dal legno dove presenti. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1 ' 400,43	---	1 ' 400,43	1 ' 400,43		
78 AP.BON.07	Confinamento dinamico in aggiunta al confinamento statico precedente mediante sistema di estrazione e filtrazione forzata dell'aria (5 ricambi/ ora) per la messa in depressione. Installazione di unità di decontaminazione a quattro stadi (UDP) provvista di doccia filtrata per il personale addetto. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1 ' 464,82	---	1 ' 464,82	1 ' 464,82		
79 AP.BON.08	Pulizia dell'area di confinamento per il successivo smontaggio degli allestimenti. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1 ' 123,93	---	1 ' 123,93	1 ' 123,93		
	A R I P O R T A R E							83 ' 452,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							83´452,00		
80 AP.BON.09	Trasporto a mezzo di vettore autorizzato dei big bag in impianto autorizzato per lo smaltimento finale e oneri di conferimento (CER 170601). Sommano a corpo	---	1,00	1,00	484,25	---	484,25	484,25		
81 AP.BON.10	Amianto lavorazioni e analisi extra. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	4´450,11	---	4´450,11	4´450,11		
82 AP.BON.11	Rimozione isolante tubazioni impiantistiche contenente amianto in ambiente confinato articolato in: - Messa in sicurezza dell'area con adeguato sistema di botole per ingresso ed us ... o in zona UDM già esistente; - Trasporto e smaltimento materiali di risulta in apposito sito di trattamento autorizzato. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	104´000,00	---	104´000,00	104´000,00		
83 AP.EDI.01	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Sommano t	719,04	719,04	---	30,62	22´017,00	22´017,00			
84 AP.EDI.08	Fornitura portabici modello tipo UP-DOWN con base in pietre ricostruite tipo granito bianco o grigio (a scelta), finitura sabbiata con trattamento anti-degrado, struttura in acciaio zincato e verniciato, dimensioni mm 2000x548xh567 peso 246 kg. Sommano cadauno	2,00	2,00	---	1´624,35	3´248,70	3´248,70			
85 AP.EDI.09	Fornitura dissuasore modello tipo BOSTON in pietre ricostruite tipo granito bianco o grigio (colore a scelta), finitura sabbiata con trattamento anti-degrado, dimensioni mm 270x250xh700 peso 40 kg (barre filettate									
	A R I P O R T A R E							192´386,36		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							192 ' 386,36		
86 AP.ED1.10	per ancoraggio a terra comprese). Sommano cadauno	7,00	7,00	---	210,54	1 ' 473,78	1 ' 473,78			
	Fornitura cestone modello tipo QU in pietre ricostruite tipo granito bianco o grigio (a scelta), finitura sabbiata con trattamento anti-degrado, copertura in acciaio zincato e verniciato, , dimensioni mm 582x500xh1000 peso 230 kg. Sommano cadauno	5,00	5,00	---	1 ' 357,66	6 ' 788,30	6 ' 788,30			
87 AP.ED1.12	Taglio della struttura in cemento armato con disco diamantato per separazione della struttura rimanente dalla struttura oggetto di demolizione, in aggiunta alla demolizione con pinze prevista a contratto, per salvaguardare le strutture esistenti. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1 ' 881,36	---	1 ' 881,36	1 ' 881,36		
88 AP.ED1.13	Utilizzo scavatore con braccio lungo per rimozione macerie zona cavedi impiantistici palazzina a n.2 piani fuoriterra. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1 ' 999,99	---	1 ' 999,99	1 ' 999,99		
89 AP.ED1.14	Sistema di videosorveglianza su torrefaro per prevenire e segnalare eventuali intrusioni in orari di cantiere non presidiato. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	10 ' 577,55	---	10 ' 577,55	10 ' 577,55		
90 AP.EL.22A	Fornitura e posa in opera cabina prefabbricata in C.A. mt. 5,77x2,54xH2,48m / compresa di vasca di fondazione e tutto quanto neccessario per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte Sommano a corpo	1,00	1,00	---	24 ' 892,82	24 ' 892,82	24 ' 892,82			
91 AP.EL.25	Fornitura e posa in opera di plafoniera LED IP66, tipo GEWISS, modello SMART 3 1200 OPAL, codice GWS3136PD, Potenza 20 W, Flusso luminoso 2500 lm, Temperatura di colore 4000K, CRI 80, Dimensioni 1200x110x90 mm									
	A R I P O R T A R E							206 ' 845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
92 AP.IDR.01	Sommano cadauno Fornitura e posa di manufatto scatolare "chiuso" in calcestruzzo armato (C 40/50 N/mm², B450C) eseguita secondo le Nuove Norme Tecniche vigenti, e in particolare alla UNI EN 14844: ... EN 13067 per Classe 7 PE 7.5+3 PE 3.2 e DVS 2212:2008 per classe II-1.1, al fine di garantire l'assoluta tenuta stagna. Sommano a corpo	4,00	4,00	---	176,44	705,76	705,76			
93 AP.IDR.02	Fornitura e posa caditoia architettonica tipo GRIDIRON STORM. Sommano	13,00	13,00	---	438,60	5'701,80	5'701,80			
94 AP.IDR.03	Fornitura e posa di Elettropompa sommersa multistadio da 5". Portata 50lt/min e prevalenza di 40m, per irrigazione. Compreso di tutto il necessario per dare l'opera funzionante. Sommano cadauno	2,00	2,00	---	1'764,20	3'528,40	3'528,40			
95 AP.IE.08	Programmazione e messa in servizio impianto di telecontrollo dell'impianto di illuminazione del parco ad integrazione dell'impianto di telecontrollo esistente. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	3'572,80	3'572,80	3'572,80			
96 AP.IEL.01	Fornitura e posa in opera di Corpo Illuminante Tipo Cariboni / Composizione palo conico curvo PUNTO LUCE 1 h 7,00m, PUNTO LUCE 2 h 4,00m zincato a caldo e verniciato, completo di ... E 2.0 34W 4K ST02 e LEVANTE 2.0 25W 4K PB-01 CON PREDISPOSIZIONE ZHAGA + n°2 giunti orientabili - FINITURA SABLE' NOIR Sommano cadauno	3,00	3,00	---	2'844,92	8'534,76	8'534,76			
97	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante Tipo CAriboni /									
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
AP.IEL.02	Composizione palo conico curvo PUNTO LUCE 1 h 7,00m, PUNTO LUCE 2 h 4,00m zincato a caldo e verniciato, completo di ... 31W 4K PB-01 e LEVANTE 2.0 25W 4K PB-01 CON PREDISPOSIZIONE ZHAGA + n°2 giunti orientabili - FINITURA SABLE' NOIR Sommano cadauno	3,00	3,00	---	2'844,92	8'534,76	8'534,76			
98 AP.IEL.03	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante Tipo Cariboni / Composizione palo conico curvo PUNTO LUCE h 7,00m, zincato a caldo e verniciato, completo di n°1 tronchetto 48mm, po ... morsettiera - con LEVANTE 2.0 34W 4K ST02 CON PREDISPOSIZIONE ZHAGA + n°1 giunto orientabile - FINITURA SABLE' NOIR Sommano cadauno	2,00	2,00	---	1'859,48	3'718,96	3'718,96			
99 AP.IEL.04	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Boulard / Tipo Cariboni Bamboo Mini / h 895 mm / 4000 °k / 360° / CL2 / con mezza notte virtuale / Pole Kit zincato Sommano cadauno	24,00	24,00	---	506,97	12'167,28	12'167,28			
100 AP.IEL.05	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante Tipo Cariboni / Composizione palo conico curvo PUNTO LUCE h 7,00m, zincato a caldo e verniciato, completo di n°1 tronchetto 48mm, po ... con morsettiera - con LEVANTE 2.0 31W 4K PB01 CON PREDISPOSIZIONE ZHAGA + n°1 giunto orientabile - FINITURA SABLE' NOIR Sommano cadauno	1,00	1,00	---	1'859,48	1'859,48	1'859,48			
101 AP.IEL.07	Fornitura e posa in opera di gateway wireless (ZIGBEE) per telecomando impianto illuminazione, tipo ZD LIGHT INTERFACE, cod. 122546 Sommano cadauno	1,00	1,00	---	424,26	424,26	424,26			
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
102 AP.IEL.20	Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina composto da 2 vani più zoccolo IP55 - dim 910 x 1390 x 460 - tipo DKC modello GH9-8/222/ZT / n°2 Piastre di Fondo Sommano cadauno	1,00	1,00	---	2'606,98	2'606,98	2'606,98			
103 LOM251.1C.01.9 00.0010.d	Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia in copertura, sia a parete che a pavimento, contenenti fibre artificiali vetrose (FAV) o fibre ceramiche r ... io, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Strato isolante posto: - a parete (interne ed esterne) Sommano m²	17,50	17,50	---	7,74	135,45	135,45			
104 LOM251.1C.12.6 20.0140.b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... n le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa Sommano cad	13,00	13,00	---	187,70	2'440,10	2'440,10			
105 LOM251.1C.12.6 20.0140.c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 190 circa Sommano cad	1,00	1,00	---	244,22	244,22	244,22			
106 LOM251.1C.22.0 80.0030.c	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiera pressopiegata, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in acciaio inox AISI 304 Sommano kg	1'367,03	1'367,03	---	21,45	29'322,79	29'322,79			
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
107 LOM251.1C.22.1 00.0010.a	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo Sommano kg	1'367,03	1'367,03	---	1,82	2'487,99	2'487,99			
108 LOM251.1C.24.7 50.0010.a	Rimozione di graffiti da superfici di qualsiasi natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più r ... , con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - su superfici fortemente imbrattate Sommano m²	558,83	558,83	---	23,70	13'244,27	13'244,27			
109 LOM251.1C.27.0 50.0100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Sommano 100 kg	2'025,22	2'025,22	---	3,54	7'169,28	7'169,28			
110 LOM251.1C.27.0 50.0100.f	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Sommano 100 kg	43'219,20	43'219,20	---	1,99	86'006,21	86'006,21			
111 LOM251.1C.27.0 50.0140	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati Sommano 100 kg	1'234,93	1'234,93	---	2,65	3'272,56	3'272,56			
112 LOM251.1C.27.1 00.0010.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - fibre artificiali vetrose (FAV) confezionati a norma di legge (CER 170603*									
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206´845,26		
113 LOM251.1M.12.0 60.0020	), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi Sommano 100 kg Accessori per serbatoio interrato composti da quadro di segnalazione livelli riserva idrica completo di sonde e regolazione di livello, galleggiante con asta in ottone e sfera plastica, in opera comprese assistenze murarie. Sommano cad	10,00	10,00	---	116,24	1´162,40	1´162,40			
114 LOM251.1U.06.0 10.0020.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona ... i patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari completamenti a mano Sommano m³	344,63	344,63	---	26,02	8´967,27	8´967,27			
115 LOM251.1U.06.0 10.0040.a	Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: - per singole superfici fino a 1000 m². Sommano 100 m²	11,49	11,49	---	142,26	1´634,57	1´634,57			
116 LOM251.1U.06.0 30.0010.a	Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa manuale - Ø 0,8 ÷ 2 cm Sommano m³	7,28	7,28	---	81,10	590,41	590,41			
117 LOM251.1U.06.0 40.0030.b	Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, in opera, compresi tagli e sfridi; nella versione: - 50% paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm Sommano m²	181,93	181,93	---	3,48	633,12	633,12			
	A R I P O R T A R E							206´845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206´845,26		
118 LOM251.1U.06.1 80.0040.a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... ezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². Sommano 100 m²	11,49	11,49	---	182,44	2´096,24	2´096,24			
119 LOM251.1U.06.2 00.0110.d	Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. Sommano cad	4,00	4,00	---	58,77	235,08	235,08			
120 LOM251.1U.06.4 00.0200	Fornitura e posa di cordolo in plastica da giardinaggio per la separazione delle aiuole, in polietilene puro con 31-32% di concentrato di nerofumo aggiunto per la stabilizzazione u ... ma l'utilizzo di un minimo quantitativo di cemento che fungerà da legante. Peso per pezzo: 3,178 kg, picchetti inclusi. Sommano m	270,05	270,05	---	11,50	3´105,58	3´105,58			
121 LOM251.1U.06.7 00.0170	Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia in grado di interrompere, in modo del tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). Ripresa automatica del programma i ... e. Il prezzo è comprensivo di tutti i collegamenti elettrici alla centralina sino all'effettuazione del collaudo finale. Sommano cad	1,00	1,00	---	63,79	63,79	63,79			
122 LOM251.1U.06.7 00.0210.b	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico satellite collegabile ad un' interfaccia di comunicazione per la connessione all'unità centrale oppure funzionante autonomame ... tutte le prove elettriche di connessione alle elettrovalvole sino all'effettuazione del collaudo finale.									
	A R I P O R T A R E							206´845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
123 LOM251.1U.06.7 00.0570.a	- 40 stazioni Sommano cad	1,00	1,00	---	5'575,28	5'575,28	5'575,28			
	Fornitura e posa di sistema di irrigazione localizzata per filari alberati, in opera; avente le seguenti caratteristiche: ala gocciolante autocompensante disposta, entro tubo di dr ... quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il progetto allegato. Sommano cad	13,00	13,00	---	101,96	1'325,48	1'325,48			
124 LOM251.1U.06.7 00.0590.a	Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da irrigare, avente le seguenti caratt ... quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il progetto allegato. Sommano m²	167,38	167,38	---	14,22	2'380,14	2'380,14			
125 LOM251.LP.EEA.P a03.A1015.Qa00 0.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi sq ... criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio. Sommano 1 m²	20,71	20,71	---	19,83	410,69	410,69			
126 LOM251.OC.AAB. Pa09.B4525.Za00 1.0525.g	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; fo ... toccaro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e) Sommano 1 cad	4,00	4,00	---	290,93	1'163,72	1'163,72			
127 LOM251.OC.AAB.	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15.									
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
Pa09.B4526.Qa0 00.0755.a	LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione ... one. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. Sommano 1 cad	56,00	56,00	---	5,91	330,96	330,96			
128 LOM251.OC.AAB. Pa09.B4526.Qa0 00.0760.a	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione ... one. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. Sommano 1 cad	24,00	24,00	---	5,07	121,68	121,68			
129 LOM251.OC.ADA. Pa02.B5700.Oa0 09.0250.c	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. LAVORO: Posa co ... ta [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d) Sommano 1 m²	1'356,99	1'356,99	---	4,75	6'445,70	6'445,70			
130 LOM251.OC.AVA. Pa08.B4527.P000 0.0250.b	OPERA: Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazio ... ulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV Messa a dimora. Sommano 1 cad	110,00	110,00	---	12,68	1'394,80	1'394,80			
131 LOM251.OC.AVA. Pa08.B4527.P000 0.0760.-	OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio									
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206´845,26		
132 LOM251.OC.AVA. Pa08.B4527.P000 0.1275.-	concimazione [l/ ... , operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a) Sommano 1 cad OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFI ... SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. Sommano 1 cad	180,00	180,00	---	2,76	496,80	496,80			
133 LOM251.OC.AVA. Pa08.B4527.P000 0.1505.b	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazio ... ulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche. LV Messa a dimora. Sommano 1 cad	160,00	160,00	---	15,08	2´412,80	2´412,80			
134 LOM251.OC.EEA. Mc01.C0000J000 1.0000.-	OPERA: Edificio, residenziale di conglomerato cementizio. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche per ... 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a) Sommano 1 m³	4´502,00	4´502,00	---	19,39	87´293,78	87´293,78			
135 LOM251.OC.EEA. Mc01.C0910J000 1.0250.-	OPERA: Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; impiego: esterno pavimentazioni platee; spessore [cm] ≤ 8. LAVORO: Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movim1060.b)									
	A R I P O R T A R E							206´845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
	RT Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b) Sommano 1 m²	880,20	880,20	---	9,44	8'309,09	8'309,09			
136 LOM251.OC.EEA. Mc01.C1206.Mb0 00.0505.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accates ... o o scarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisoria di protezione. RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 Sommano 1 m²	1'647,14	1'647,14	---	11,08	18'250,31	18'250,31			
137 LOM251.OC.EEA. Mc04.C1210.Za0 00.0500.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di materiale generico. Incluso: isolanti; elementi di sostegno. LAVORO: Rimozione materiale pericoloso. Incluso: imballaggio; etichettatura; c ... 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) RT Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 Sommano 1 m²	225,00	225,00	---	15,13	3'404,25	3'404,25			
138 LOM251.OC.EEA. Mc04.G8210.Za0 00.0000.-	OPERA: Corpo illuminante. LAVORO: Rimozione. Incluso: accatastamento al piano cortile, accatastamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta, smaltim ... o e conferimento agli impianti di raccolta, smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita in qualsiasi condizione di posa. Sommano 1 cad	7,00	7,00	---	7,24	50,68	50,68			
139 LOM251.OC.EEA. Mc09.A6401.Na0 00.0000.a	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: arm ... Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) Sommano 1 m³	330,00	330,00	---	7,99	2'636,70	2'636,70			
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
140 LOM251.OC.EEA. Mc09.A6401.Na0 00.0005.-	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 2. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di ... 6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a) RP Martello demolitore; peso [kg] < 50 Sommano 1 m³	153,18	153,18	---	12,30	1'884,11	1'884,11			
141 LOM251.OC.EEA. Mc09.A6401.Na0 00.0020.b	OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVOR ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) Sommano 1 m³	273,91	273,91	---	29,06	7'959,82	7'959,82			
142 LOM251.OC.EEA. Mc09.A6402.Na0 00.0005.b	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo a ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) Sommano 1 m³	788,23	788,23	---	20,06	15'811,89	15'811,89			
143 LOM251.OC.EEA. Pa01.G8235.Za00 1.1005.-	OPERA: Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [- ... tazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Sommano 1 cad	4,00	4,00	---	45,95	183,80	183,80			
144 LOM251.OC.EEA. Pa01.G8237.Za00 1.1000.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo ... tazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei									
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206´845,26		
145 LOM251.OC.EEA. Pa02.C1206.E000 2.0050.-	materiali al piano. Sommano 1 cad	4,00	4,00	---	48,61	194,44	194,44			
146 LOM251.OC.EEA. Pa02.C1206.J000 1.0760.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; geometria: moduli quadrati elastico; funzione: anticaduta/antitrauma; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100 s ... osa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo predisposto da valutare a parte. Sommano 1 m²	251,56	251,56	---	97,10	24´426,48	24´426,48			
147 LOM251.OC.EEA. Pa02.C1206.Mb0 59.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. ... imone ammortizzato. RP Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.a) Sommano 1 m²	201,25	201,25	---	34,09	6´860,61	6´860,61			
148 LOM251.OC.EEA. Pa02.E9700.Sb01 7.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari quadrate coste a spacco; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6. In ... unt; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiaccia di cemento colata. Sommano 1 m²	806,56	806,56	---	76,33	61´564,72	61´564,72			
	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPEC ... di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. Sommano 1 kg	5´896,12	5´896,12	---	2,18	12´853,54	12´853,54			
	A R I P O R T A R E							206´845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
149 LOM251.OC.EEA. Pa02.G7402.Za00 1.0025.-	OPERA: Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 110; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. LAVORO: Posa. OP Cavidotto, corrugato a do ... to a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 110; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 LV Posa. Sommano 1 m	600,00	600,00	---	9,10	5'460,00	5'460,00			
150 LOM251.OC.EEA. Pa02.G7402.Za00 1.0030.-	OPERA: Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 125; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. LAVORO: Posa. OP Cavidotto, corrugato a do ... to a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 125; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 LV Posa. Sommano 1 m	20,00	20,00	---	9,77	195,40	195,40			
151 LOM251.OC.EEA. Pa02.G7402.Za00 1.0040.-	OPERA: Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 160; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. LAVORO: Posa. OP Cavidotto, corrugato a do ... to a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 160; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 LV Posa. Sommano 1 m	200,00	200,00	---	13,01	2'602,00	2'602,00			
152 LOM251.OC.EEA. Pa02.G7409.D00 00.0260.-	OPERA: Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoes ... iche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa. Sommano 1 m	25,00	25,00	---	10,55	263,75	263,75			
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
153 LOM251.OC.EEA. Pa02.G7424.Sc00 9.0810.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG ... ne nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. Sommano 1 m	165,00	165,00	---	3,32	547,80	547,80			
154 LOM251.OC.EEA. Pa02.G7424.Sc00 9.0945.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16 ... ione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. Sommano 1 m	750,00	750,00	---	6,40	4'800,00	4'800,00			
155 LOM251.OC.EEA. Pa02.G7427.D00 00.0250.-	OPERA: Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 100 larghezza [mm] = 100 altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o traspa ... on viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 LV Posa. Sommano 1 cad	5,00	5,00	---	14,78	73,90	73,90			
156 LOM251.OC.EEA. Pa02.G7427.D00 00.0270.-	OPERA: Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 240 larghezza [mm] = 190 altezza [mm] = 90. Incluso: coperchio opaco o traspa ... on viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 LV Posa. Sommano 1 cad	5,00	5,00	---	33,59	167,95	167,95			
157 LOM251.OC.EEA.	OPERA: Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 35. LAVORO: Posa.									
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206´845,26		
Pa02.G7605.Za00 1.0010.-	SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. OP Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 35. SP ... di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda LV Posa. Sommano 1 cad	20,00	20,00	---	3,74	74,80	74,80			
158 LOM251.OC.EEA. Pa02.G7610.Sb0 03.0005.-	OPERA: Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1,5 larghezza sezione [mm] = 50 lunghezza sez ... larghezza sezione [mm] = 50 lunghezza sezione [mm] = 50 spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, LV Posa. Sommano 1 cad	4,00	4,00	---	39,72	158,88	158,88			
159 LOM251.OC.EEA. Pa02.G7615.Za00 1.0010.-	OPERA: Piastra equipotenziale. Incluso: piastra, coperchio in acciaio zincato galvanicamente, morsettiera in acciaio zincato galvanicamente, 6 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 16. L ... io zincato galvanicamente, morsettiera in acciaio zincato galvanicamente, 6 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 16 LV Posa. Sommano 1 cad	1,00	1,00	---	162,03	162,03	162,03			
160 LOM251.OC.EEA. Pa02.G7615.Za00 1.0040.-	OPERA: Piastra equipotenziale; impiego: locali medici locali tecnici all'esterno dell'edificio da proteggere. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione all'interno ... esa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione. RM Piastra equipotenziale LV Posa. Sommano 1 cad	4,00	4,00	---	3,19	12,76	12,76			
161	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD);									
	A R I P O R T A R E							206´845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206´845,26		
162 LOM251.OC.EEA. Pa02.I7407.D001 0.0390.-	geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø ... 10 pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa. Sommano 1 m	39,10	39,10	---	9,09	355,42	355,42			
163 LOM251.OC.EEA. Pa02.I7407.D001 0.0395.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø ... 10 pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa. Sommano 1 m	44,85	44,85	---	9,31	417,55	417,55			
163 LOM251.OC.EEA. Pa02.I7407.D001 0.0400.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø ... 10 pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa. Sommano 1 m	63,25	63,25	---	9,86	623,65	623,65			
164 LOM251.OC.EEA. Pa02.I7407.D001 0.0405.-	OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø ... 10 pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 LV Posa. Sommano 1 m	58,65	58,65	---	10,59	621,10	621,10			
	A R I P O R T A R E							206´845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
165 LOM251.OC.EEA. Pa02.I7407.Sb01 0.0040.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 spessore [mm] = 2. LAVORO ... nito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 spessore [mm] = 2 LV Posa. Sommano 1 m	9,20	9,20	---	42,00	386,40	386,40			
166 LOM251.OC.EEA. Pa02.I7816.Sb03 0.0015.-	OPERA: Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. OP Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa ... eometria: curvato; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 lunghezza [m] = 2 LV Posa. Incluso: assistenze murarie. Sommano 1 cad	7,20	7,20	---	102,48	737,86	737,86			
167 LOM251.OC.EEA. Pa02.I7817.Sb00 3.0000.-	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] ≥ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cinghie e tiranti. Escluso: pezzi speciali, l ... Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. Sommano 1 kg	588,75	588,75	---	12,31	7'247,51	7'247,51			
168 LOM251.OC.EEA. Pa02.I7822.D001 9.0445.-	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro este ... Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) Sommano 1 m	143,00	143,00	---	36,51	5'220,93	5'220,93			
169 LOM251.OC.EEA. Pa02.I7822.D001	OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico; diametro este ... Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤									
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206´845,26		
9.0455.-	120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e) Sommano 1 m	121,50	121,50	---	79,68	9´681,12	9´681,12			
170 LOM251.OC.EEA. Pa02.I9730.Ca00 0.0010.-	OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato x [mm] = 500 Lato x [mm] = 400. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. OP Poz ... o: opere a verde arredo urbano; dimensione x [mm] = 500 dimensione y [mm] = 400 LV Posa. Incluso: scavo; reinterro. Sommano 1 cad	2,00	2,00	---	60,97	121,94	121,94			
171 LOM251.OC.EEA. Pa02.I9730.Ca00 0.0015.-	OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato x [mm] = 500 Lato x [mm] = 600. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. OP Poz ... o: opere a verde arredo urbano; dimensione x [mm] = 500 dimensione y [mm] = 600 LV Posa. Incluso: scavo; reinterro. Sommano 1 cad	7,00	7,00	---	89,08	623,56	623,56			
172 LOM251.OC.EEA. Pa02.I9730.J0001 .0010.-	OPERA: Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. LAVORO: Posa. Escl ... SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali LV Posa. Escluso: scavo; reinterro. Sommano 1 cad	6,00	6,00	---	76,18	457,08	457,08			
173 LOM251.OC.EEA. Pa02.I9766.D001 3.0000.-	OPERA: Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: prove di t ... Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione. Sommano 1 cad	1,00	1,00	---	56,10	56,10	56,10			
	A R I P O R T A R E							206´845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
174 LOM251.OC.EEA. Pa04.A6600.Na0 00.0000.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatur ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) Sommano 1 m³	448,76	448,76	---	2,92	1'310,38	1'310,38			
175 LOM251.OC.EEA. Pa04.A6600.Na0 00.0025.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatur ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) Sommano 1 m³	74,00	74,00	---	25,62	1'895,88	1'895,88			
176 LOM251.OC.EEA. Pa04.C0910.Mb0 00.0250.-	OPERA: Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/minuta di roccia naturale generico. Incluso: ghiaia minuta; pietrisco; ghiaietto. LAVORO: Formazione. Incluso: intasamento, sistemazi ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) Sommano 1 m³	281,76	281,76	---	57,57	16'220,92	16'220,92			
177 LOM251.OC.EEA. Pa06.C1232.Ca02 4.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica fluorurata; finitura: trasparente; funzione: antigraffiti traspirante; impiego: superfici lapidee superfici intonacate. LAVOR ... licazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: a più riprese fino a saturazione. Sommano 1 m²	453,30	453,30	---	16,51	7'483,98	7'483,98			
178 LOM251.OC.EEA. Pa06.C1234.Ba00 9.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno murature. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza mu ... raria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.									
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
179 LOM251.OC.EEA. Pa10.A6415.J000 1.0010.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 esposizione [classe] = X0 consistenza [classe] ... f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. Sommano 1 m²	364,67	364,67	---	8,83	3'220,04	3'220,04			
180 LOM251.OC.EEA. Pa10.E5100.J000 1.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione ... CIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. Sommano 1 m³	24,11	24,11	---	245,15	5'910,57	5'910,57			
181 LOM251.OC.EEA. Pa29.I6800.Sc006 .0015.-	OPERA: Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diame ... 10 temperatura massima di esercizio [°C] = 65 differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 LV Montaggio. Sommano 1 cad	179,25	179,25	---	181,98	32'619,91	32'619,91			
182 LOM251.OC.ITA.P a04.D0901.J0009. 0260.a	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SP ... RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a) Sommano 1 m²	1,00	1,00	---	328,50	328,50	328,50			
183 LOM251.OC.ITA.P	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-]	9,00	9,00	---	14,56	131,04	131,04			
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206'845,26		
a04.D1201.J0009. 0785.b	≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pul ... RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a) Sommano 1 m²	9,00	9,00	---	11,84	106,56	106,56			
184 LOM251.RM.00.1 0.05.Mb001.1000 .-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia Sommano 1 m³	74,00	74,00	---	25,20	1'864,80	1'864,80			
185 LOM251.RM.00.1 0.05.Mb001.1250 .b	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia Sommano 1 m³	46,62	46,62	---	31,88	1'486,25	1'486,25			
186 LOM251.RM.00.1 0.40.G0000.0025. -	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. Componenti: legante idraulico, additivo sali, aggregato SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: ... o; resistenza a compressione [classe] = 32.5 RM Additivo sali di materiale generico RM Aggregato di materiale generico Sommano 1 m³	18,34	18,34	---	120,59	2'211,62	2'211,62			
187 LOM251.RM.06.1 0.20.Mb060.0005 .a	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare coste martellate/tranciate; impiego: esterno pavimenti; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre Sommano 1 m²	125,88	125,88	---	49,41	6'219,73	6'219,73			
188 LOM251.RM.73.1	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] =									
	A R I P O R T A R E							206'845,26		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							206´845,26		
0.35.Sc009.0755. b	3P. Componenti: isolante, guaina RM Is ... lo di qualità G16 RM Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 Sommano 1 m	25,00	25,00	---	1,77	44,25	44,25			
189 LOM251.RM.73.1 0.35.Sc009.0755. c	Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina RM Isol ... lo di qualità G16 RM Guaina di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: qualità R16 Sommano 1 m	25,00	25,00	---	2,66	66,50	66,50			
190 LOM251.RM.85.1 0.30.Zb015.0000. d	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio- acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nom ... sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica Sommano 1 cad	2,00	2,00	---	47,16	94,32	94,32			
191 LOM251.RM.85.1 0.30.Zb015.0000. e	Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio- acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nom ... sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica Sommano 1 cad	3,00	3,00	---	66,36	199,08	199,08			
192 LOM251.RT.00.00 .05.0030.a	Parapetto a morsa di metallo generico; funzione: protezione contro caduta dall'alto; impiego: costruzione manutenzione riparazione demolizione; altezza dal piano di calpestio ... TECNICHE: criterio di misurazione valutato a metro lineare posto in opera, per il primo mese o frazione del primo mese. Sommano 1 m	---	69,05	69,05	22,52	---	1´555,01	1´555,01		
	A R I P O R T A R E							208´400,27		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							208'400,27		
193 LOM251.RT.00.10 .05.0030.a	Piattaforma di lavoro elevabile telescopica cingolata; impiego: terreni sconnessi; altezza max di lavoro [m] = 12,3 sbraccio [max [m] = 8,2 altezza calpestio [m] = 10,3 larghe ... ECIFICHE TECNICHE: livellamento automatico, carreggiata variabile. criterio di misurazione durata minima nolo [gg] = 1. Sommano 1 gg	5,00	5,00	---	161,92	809,60	809,60			
194 LOM251.RT.00.10 .05.1030.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica cingolata (RT.00.10.05.0030.a); portata [kg] = 230 Sommano 1 gg	5,00	5,00	---	5,60	28,00	28,00			
195 LOM251.RT.02.00 .00.0010.a	Box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghezza min [cm] = 240 lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredame ... PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. Sommano 1 cad	1,00	1,00	---	379,50	379,50	379,50			
196 LOM251.RT.02.00 .00.0010.b	Box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghezza min [cm] = 240 lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredame ... egno idrofugo rivestito in PVC. criteri di misurazione per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione. Sommano 1 cad	9,00	9,00	---	151,80	1'366,20	1'366,20			
197 LOM251.RT.02.00 .00.0030.a	Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1; capacità serbatoio acque nere [l] = 200 capacità serbatoio acqua [l] = 50. Incluso: WC alla turca, ... superfici interne ed esterne facilmente lavabili. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. Sommano 1 cad	2,00	2,00	---	189,75	379,50	379,50			
198 LOM251.RT.02.00	Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1; capacità serbatoio acque nere [l] = 200 capacità serbatoio acqua [l]									
	A R I P O R T A R E							208'400,27		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							208'400,27		
.00.0030.b	= 50. Incluso: WC alla turca, ... superfici interne ed esterne facilmente lavabili. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. Sommano 1 cad	9,00	9,00	---	183,43	1'650,87	1'650,87			
199 LOM251.RT.02.00 .00.0090.a	Unità di decontaminazione; funzione: rimozione amianto incapsulamento amianto; impiego: bonifica amianto. Incluso: vasca a tenuta per acque reflue, ogni accessorio per dare l'uni ... edo necessaria (Piano di Lavoro) SPECIFICHE TECNICHE: equipaggiamento regolamentare per ognuno dei tre vani specifici. Sommano 1 gg	---	20,00	20,00	254,41	---	5'088,20	5'088,20		
200 LOM251.RU.00.0 0.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati Sommano 1 h	40,00	---	-40,00	30,12	1'204,80	---		1'204,80	-100,000
201 LOM251.RU.00.0 0.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati Sommano 1 h	---	192,00	192,00	38,10	---	7'315,20	7'315,20		
202 LOM251.RU.00.0 0.00.0010.--	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati Sommano 1 h	---	40,00	40,00	30,12	---	1'204,80	1'204,80		
203 LOM251.RU.00.0 0.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati Sommano 1 h	---	265,00	265,00	34,23	---	9'070,95	9'070,95		
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RI PORTO					
	<u>CONFRONTO CATEGORIE</u>					
C	LAVORI A CORPO euro	914'264,17	1'144'138,79	229'874,62		25,143
C:001	OPERE DI BONIFICA	80'662,21	267'119,77	186'457,56		231,159
C:001.002	Campionamenti	3'918,72	3'918,72			---
C:001.003	Bonifiche MCA	72'041,39	258'498,95	186'457,56		258,820
C:001.004	Bonifiche FAV	4'702,10	4'702,10			---
C:002	OPERE EDILI	548'105,98	591'523,04	43'417,06		7,921
C:002.005	Demolizioni e rimozioni	210'197,78	243'790,03	33'592,25		15,981
C:002.006	Scavi e movimenti terra	56'870,02	56'870,02			---
C:002.007	Riempimenti e sottofondi	73'996,84	73'996,84			---
C:002.009	Opere in carpenteria metallica	31'810,78	31'810,78			---
C:002.010	Pavimentazioni	94'422,55	94'422,55			---
C:002.011	Interventi su edificio esistente	44'472,00	54'296,81	9'824,81		22,092
C:002.012	Arredi	11'510,78	11'510,78			---
C:002.013	Opere a verde	24'825,23	24'825,23			---
C:003	OPERE STRUTTURALI	7'325,10	7'325,10			---
C:003.008	Strutture in c.a.	7'325,10	7'325,10			---
C:004	OPERE IDRAULICHE	116'144,09	116'144,09			---
C:004.016	Regimazione acque meteoriche	83'692,21	83'692,21			---
C:004.017	Impianto irrigazione	32'451,88	32'451,88			---
C:005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	137'032,81	137'032,81			---
C:005.005	Demolizioni e rimozioni	4'900,62	4'900,62			---
C:005.006	Scavi e movimenti terra	6'397,38	6'397,38			---
C:005.018	Cabina di trasformazione MT/BT	45'252,99	45'252,99			---
C:005.019	Quadri elettrici	12'566,03	12'566,03			---
C:005.020	Illuminazione	41'347,02	41'347,02			---
C:005.021	Cavi elettrici	9'200,80	9'200,80			---
C:005.022	Canalizzazione	16'959,50	16'959,50			---
C:005.023	Impianto di terra	408,47	408,47			---
C:006	ONERI DELLA SICUREZZA	24'993,98	24'993,98			---
C:006.001	Apprestamenti di carattere generale	9'015,15	9'015,15			---
C:006.015	Noli ed attrezzature	15'978,83	15'978,83			---
	A RI PORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
	<u>RIEPILOGO</u> Importo Totale euro Totale variazione euro Corsico, 24/07/2026	914'264,17	1'144'138,79	231'079,42	1'204,80	25,143
	A RIPORTARE					