

COMMITTENTE:

COMUNE DI CORSICO



OGGETTO:

DEMOLIZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI SITI IN VIA CURIEL,
CORSICO (MI), CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

VIA EUGENIO CURIEL, N. 2 - 20094 CORSICO (MI)

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PERIZIA DI VARIANTE

N° ELABORATO:

013

ARCHIVIO:

6546

596

GEN

013

VAR

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:

ANALISI PREZZI IN VARIANTE

DATA:

Loranzè,
Luglio 2026

CONTROLLO QUALITÀ ELABORATI

CODICE			REDDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
AMBITO PROGETTUALE			RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.		0	07/2026	VARIANTE N.01
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. M. DI PERNA	F.G.	M.D.P.	F.G.	M.D.P.	1	.	.
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			2	.	.
DLS	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	Ing. C. PACE	.	.			3	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	.	.			4	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. G. BERTOLA	.	.			5	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.			6	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			7	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			8	.	.
STR	STRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			9	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. K. ALDBAISSY	.	.			10	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			11	.	.

PROGETTISTA:

Arch. Marco DI PERNA
N°419 ORDINE ARCHITETTI
PROVINCIA DI BIELLA


TIMBRO:



sezione **Architetto** N° 419
A/a **MARCO DI PERNA**

ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 AP.BON.01	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
	Redazione e presentazione all'ATS di competenza del piano di lavoro; i lavori potranno avere inizio solo successivamente l'ottenimento del benessere da parte dell'ATS (orientativamente 30 gg dalla data di presentazione del piano di lavoro).				
	ELEMENTI:				
	(L) A corpo (pr=1000/1,276) a corpo	1,000	783,70	783,70	
	Sommano euro			783,70	
	Spese Generali 16.00% * (783.70) euro			125,39	
	Sommano euro			909,09	
	Utili Impresa 10% * (909.09) euro			90,91	
	TOTALE euro / a corpo			1'000,00	
Nr. 2 AP.BON.02	Oneri di restituibilità ATS per sopralluogo personale tecnico, rimborso spese auto S.PRE.S.A.L. o S.I.E.U., rilascio certificazione di restituibilità. Da valutare in base alla richiesta dell'ATS				
	ELEMENTI:				
	(L) Da preventivo (pr=1500/1,276) cadauno	1,000	1'175,55	1'175,55	
	Sommano euro			1'175,55	
	Spese Generali 16.00% * (1 175.55) euro			188,09	
	Sommano euro			1'363,64	
	Utili Impresa 10% * (1 363.64) euro			136,36	
	TOTALE euro / cadauno			1'500,00	
Nr. 3 AP.BON.03	Messa in sicurezza per la caduta dall'alto a mezzo installazione di parapetti anticaduta ove non presenti rispetto a quelli già posati per la rimozione della copertura cemento-amianto e mantenimento di UDP per la decontaminazione personale munita di gruppo di gestione acque.				
	ELEMENTI:				
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AMIANTO_A] Operaio edili specializzato in ambito amianto. Senza SG(16)&U ... Coordinamento installazione parapetti e manutenzione UDP. 1 h	4,000	32,25	129,00	MDO/RU
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AMIANTO_B] Operaio edili qualificato in ambito amianto. Senza SG(16)&UI ... Installazione parapetti e mantenimento UDP. 1 h	12,000	31,65	379,80	MDO/RU
	Materiali				
	(L) Materiale - Pellicole PE 0,2 mm rinforzato (protezione e segregazione) - Rif. DEI 2026 m2	18,000	1,80	32,40	
	(L) Materiale - Nastri/Sigillanti vari - Rif. DEI 2026 m	30,000	1,20	36,00	
	(L) Materiale - Cartellonistica e segnaletica di sicurezza per percorsi UDP e lavorazioni amianto a corpo	1,000	35,00	35,00	
	Noli, attrezzature, trasporti e smaltimenti				
	(L) Noleggio parapetto modulare anticaduta H>=1 m integrativo 18 m x 30 gg di permanenza (m x gg) - Rif. DEI 2026 (qt=18*30) a corpo	540,000	0,45	243,00	
	(L) Noleggio gruppo gestione/filtrazione acque reflue UDP - CER 1610002 mesi	1,000	280,00	280,00	
	(L) Oneri per accessori di cantiere e movimentazioni interne a corpo	1,000	5,37	5,37	
	Sommano euro			1'140,57	
	A R I P O R T A R E			1'140,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'140,57	
Nr. 4 AP.BON.04	Spese Generali 16.00% * (1 140.57) euro			182,49	
	Sommano euro			1'323,06	
	Utili Impresa 10% * (1 323.06) euro			132,31	
	T O T A L E euro / a corpo			1'455,37	
	Rimozione degli strati di guaina con amianto e della colla friabile sottostante con raschiatura della pavimentazione a mezzo confinamento mobile tipo "capannina" e sola attrezzatur ... e trasporto a mezzo di vettore autorizzato dei plate bag in impianto autorizzato per lo smaltimento finale (CER 170601).				
	ELEMENTI:				
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AMIANTO_A] Operaio edili specializzato in ambito amianto. Senza SG(16)&U ... 1 h	0,600	32,25	19,35	MDO/RU
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AMIANTO_B] Operaio edili qualificato in ambito amianto. Senza SG(16)&UI ... Rimozione guaina e raschiatura colla friabile. Produttività circa 1mq/h con incapsulamento continuo. 1 h	1,000	31,65	31,65	MDO/RU
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0015.-_] Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, ca ... Movimentazione big-bag e supporto esterno al confinamento. 1 h	0,400	26,83	10,73	MDO/RU
	Materiali				
	(L) Materiale - Soluzione incapsulante acquosa di tipo A per raschiatura/abbattimento polveri. Consumo medio 150 ml/mq. l	0,150	18,00	2,70	
	(L) Materiale - Big bag plate omologati ADR per rifiuti amianto cadauno	0,200	25,00	5,00	
	(L) Materiale - DPI dedicati amianto composto da tuta TYVEK 5/6, semimaschere P3, guanti e calzari. Consumo per mq (turni di confinamento) a corpo	0,060	28,00	1,68	
	(L) Materiale - Pellicole PE 0,2 mm rinforzato (protezione e segregazione) - Rif. DEI 2026 m2	0,300	1,80	0,54	
	(L) Materiale - Nastri/Sigillanti vari - Rif. DEI 2026 m	0,500	1,20	0,60	
	(L) Materiale - Filtro P3 ricambio maschere. cadauno	0,060	12,00	0,72	
	Noli, attrezzature, trasporti e smaltimenti				
	(L) Noleggio capannina mobile (struttura puntuale confinamento dinamico). Consumo 1gg ogni 50 mq. gg	0,020	45,00	0,90	
	(L) Noleggio estrattore HEPA 5.000 mc/h con filtri H14. Consumo 1gg ogni 50 mq. gg	0,020	38,00	0,76	
	(L) Noleggio aspiratore industriale HEPA portatile. Consumo 1 gg ogni 50 mq. gg	0,020	28,00	0,56	
	(L) Trasporto rifiuto a impianto autorizzato - Autocarro ADR. Consumo 1 viaggio ogni circa 105 mq. cadauno	0,009	380,00	3,42	
	(L) Oneri di conferimento e smaltimento CER 170601 (amianto in matrice friabile). Stimato in 25 kg/mq il peso medio guaina e supporto raschiato. t	0,025	380,00	9,50	
	Sommano euro			88,11	
	Spese Generali 16.00% * (88.11) euro			14,10	
	Sommano euro			102,21	
	Utili Impresa 10% * (102.21) euro			10,22	
	T O T A L E euro / m2			112,43	
Nr. 5 AP.BON.05	Messa in sicurezza dei serramenti a mezzo incapsulamento con sostanze viniliche tipo D e trasporto in area di stoccaggio provvisoria				
	ELEMENTI:				
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AMIANTO_A] Operaio edili specializzato in ambito amianto. Senza SG(16)&U ... Coordinamento e applicazione incapsulante. 1 h	8,000	32,25	258,00	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			258,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			258,00	
Nr. 6 AP.BON.06	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AMIANTO_B] Operaio edili qualificato in ambito amianto. Senza SG(16)&UI ... Applicazione Vinilica tipo D. 2 operai per una giornata. (qt=2*8) 1 h	16,000	31,65	506,40	MDO/RU
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0015.-_] Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, ca ... Trasporto interno. 1 h	6,000	26,83	160,98	MDO/RU
	Materiali				
	(L) Materiale di consumo quali pennelli, rulli, contenitori, ferramente varia. a corpo	1,000	75,00	75,00	
	(L) Materiale - DPI dedicati amianto composto da tuta TYVEK 5/6, semimaschere P3, guanti e calzari. Consumo per mq (turni di confinamento) a corpo	4,000	28,00	112,00	
	(L) Materiale - Resina vinilica tipo D per incapsulamento serramenti. Consumo 0.35 kg/mq sviluppo superficie per 206 m di telaio da sviluppare. kg	75,000	9,50	712,50	
	Noli, attrezzature, trasporti e smaltimenti				
	(L) Trasporto materiali in area stoccaggio provvisoria (furgone interno) - 1 viaggio con mezzo leggero. h	6,000	35,00	210,00	
	(L) Allestimento area stoccaggio (telo PE, segregazione, recinzione). a corpo	1,000	242,04	242,04	
	Sommano euro			2' 276,92	
	Spese Generali 16.00% * (2 276.92) euro			364,31	
	Sommano euro			2' 641,23	
	Utili Impresa 10% * (2 641.23) euro			264,12	
	T O T A L E euro / a corpo			2' 905,35	
	Manodopera necessaria per apertura dei telai con rimozione manuale dei fermavetro e separazione dei vetri dal legno dove presenti.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AMIANTO_A] Operaio edili specializzato in ambito amianto. Senza SG(16)&U ... Per apertura telai serramenti. 1 h	8,000	32,25	258,00	MDO/RU
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AMIANTO_B] Operaio edili qualificato in ambito amianto. Senza SG(16)&UI ... Rimozione fermavetri e separazione vetro-legno. Due operaio al giorno. (qt=2*8) 1 h	16,000	31,65	506,40	MDO/RU
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0015.-_] Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, ca ... Raccolta materiale e supporto alla movimentazione esterna. 1 h	4,000	26,83	107,32	MDO/RU
	Materiali				
	(L) Materiale di consumo quali raschietti, leve, viti, contenitori separazione frazioni. a corpo	1,000	50,00	50,00	
	(L) Materiale - DPI dedicati amianto composto da tuta TYVEK 5/6, semimaschere P3, guanti e calzari. Consumo per mq (turni di confinamento) a corpo	2,000	28,00	56,00	
	Noli, attrezzature, trasporti e smaltimenti				
	(L) Trasporto materiali in area stoccaggio provvisoria (furgone interno) - 1 viaggio con mezzo leggero. h	2,280	35,00	79,80	
	(L) Predisposizione/fine giornata: pulizia attrezzi e DPI. a corpo	1,000	40,00	40,00	
	Sommano euro			1' 097,52	
	Spese Generali 16.00% * (1 097.52) euro			175,60	
	Sommano euro			1' 273,12	
	Utili Impresa 10% * (1 273.12) euro			127,31	
	T O T A L E euro / a corpo			1' 400,43	
Nr. 7	Confinamento dinamico in aggiunta al confinamento statico precedente				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
AP.BON.07	mediante sistema di estrazione e filtrazione forzata dell'aria (5 ricambi/ora) per la messa in depressione. Installazione di unità di decontaminazione a quattro stadi (UDP) provvista di doccia filtrata per il personale addetto. ELEMENTI: (E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AMIANTO_A] Operaio edili specializzato in ambito amianto. Senza SG(16)&U ... Installazione e taratura impianti. 1 h (E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AMIANTO_B] Operaio edili qualificato in ambito amianto. Senza SG(16)&UI ... Assistenza al montaggio. 1 h Materiali (L) Materiale - Pellicole PE 0,2 mm rinforzato (protezione e segregazione) - Rif. DEI 2026 m2 (L) Materiale - Nastri/Sigillanti vari - Rif. DEI 2026 m (L) Materiale - Filtri HEPA H14 per estrattori (ricambio) cadauno Noli, attrezzature, trasporti e smaltimenti (L) Energia elettrica funzionamento continuo impianti (estrattori e UDP). gg (L) Noleggio estrattore HEPA 5.000 mc/h con filtri H14. Consumo 1gg ogni 50 mq. Funzionamento 24h. gg (L) Noleggio UDP regolamentare a 4 stadi (decontaminazione personale). Periodo specifico rimozione serramenti. gg (L) Pratica notifica modifica PDL (integrazione) - Indicenza. a corpo (L) Oneri accessori (collaudi e taratura depressione). a corpo	4,000 8,000 35,000 60,000 2,000 5,000 3,500 3,500 0,200 1,000	32,25 31,65 1,80 1,20 95,00 6,00 38,00 65,00 250,00 0,27	129,00 253,20 63,00 72,00 190,00 30,00 133,00 227,50 50,00 0,27	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			1' 147,97	
	Spese Generali 16.00% * (1 147.97) euro			183,68	
	Sommano euro			1' 331,65	
	Utili Impresa 10% * (1 331.65) euro			133,17	
	T O T A L E euro / a corpo			1' 464,82	
Nr. 8 AP.BON.08	Pulizia dell'area di confinamento per il successivo smontaggio degli allestimenti. ELEMENTI: (E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AMIANTO_A] Operaio edili specializzato in ambito amianto. Senza SG(16)&U ... 1 h (E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AMIANTO_B] Operaio edili qualificato in ambito amianto. Senza SG(16)&UI ... (qt=2*9) 1 h Materiali (L) Materiale - Panni e soluzioni decontaminanti. a corpo (L) Materiale - DPI dedicati amianto composto da tuta TYVEK 5/6, semimaschere P3, guanti e calzari. a corpo (L) Materiale - Filtro P3 ricambio maschere. cadauno Noli, attrezzature, trasporti e smaltimenti (L) Noleggio aspiratore industriale HEPA portatile. Consumo 1 gg. gg (L) Oneri di conferimento e smaltimento CER 150202* (materiali d'uso per la pulizia e decontaminazione). kg (L) Oneri accessori (sigillatura big-bag, campionamenti restituibilità) a corpo	6,000 18,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,500 1,000	32,25 31,65 30,00 28,00 12,00 28,00 1,50 0,87	193,50 569,70 30,00 28,00 12,00 28,00 18,75 0,87	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			880,82	
	Spese Generali 16.00% * (880.82) euro			140,93	
	Sommano euro			1' 021,75	
	Utili Impresa 10% * (1 021.75) euro			102,18	
	T O T A L E euro / a corpo			1' 123,93	
Nr. 9	Trasporto a mezzo di vettore autorizzato dei big bag in impianto autorizzato				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
AP.BON.09	per lo smaltimento finale e oneri di conferimento (CER 170601). ELEMENTI: (E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_AUTISTA] Autista ADR trasporto rifiuti speciali. Senza SG(16)&UI(10) ... Trasporto + Adempimenti FIR. 1 h (E) [LOM251.RU.00.00.00.0015.-_] Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, ca ... Movimentazione manuale. 1 h Materiali (L) Materiale - Big bag plate omologati ADR per rifiuti amianto. Margine integrazione. cadauno Noli, attrezzature, trasporti e smaltimenti (L) Trasporto rifiuto a impianto autorizzato - Autocarro ADR. cadauno (L) Oneri di conferimento e smaltimento CER 170601 (amianto in matrice friabile). Peso serramenti. t (L) Pratica documentale FIR. Incidenza per viaggio 50%. cadauno (L) Oneri accessori (accessoristica trasporto, sigillatura) a corpo	4,000 1,500 2,000 0,300 0,080 0,050 1,000	32,25 26,83 25,00 380,00 380,00 250,00 3,36	129,00 40,25 50,00 114,00 30,40 12,50 3,36	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			379,51	
	Spese Generali 16.00% * (379.51) euro			60,72	
	Sommano euro			440,23	
	Utili Impresa 10% * (440.23) euro			44,02	
	TOTALE euro / a corpo			484,25	
Nr. 10 AP.BON.10	Amianto lavorazioni e analisi extra. ELEMENTI: (L) Scavo assistito per rintracciamento tubazione gas esistente comprensivo di trasporto A/R di escavatore da 35 q.li, operatore specializzato, assistenza manuale e quant'altro necessario per completare la lavorazione. (pr=1200/1,276) a corpo (L) Prelievo urgente di campione di materiale sospetto contenente amianto su coibentazione tubazioni nel sottotetto e piano interrato, trasporto presso laboratorio autorizzato ed analisi MOCF in urgenza. (pr=250/1,276) cadauno (L) Prelievo urgente di campione di onduline rinvenute nel getto durante demolizioni, trasporto presso laboratorio autorizzato ed analisi MOCF in urgenza. (pr=250/1,276) cadauno (L) Rimozione e confezionamento materiale FAV presente nel sottotetto, eseguito con n.3 operai per una giornata lavorativa completa, compresi DPI, big bag, tute, pulizia finale, carico, trasporto e smaltimento finale del materiale. (pr=45/1,276) m2 (L) Separazione manuale e cernita delle onduline rinvenute all'interno del getto demolito, con accatastamento e confezionamento per successivo smaltimento autorizzato. (pr=650/1,276) a corpo	1,000 1,000 4,000 30,000 1,000	940,44 195,92 195,92 35,27 509,40	940,44 195,92 783,68 1'058,10 509,40	
	Sommano euro			3'487,54	
	Spese Generali 16.00% * (3 487.54) euro			558,01	
	Sommano euro			4'045,55	
	Utili Impresa 10% * (4 045.55) euro			404,56	
	TOTALE euro / a corpo			4'450,11	
Nr. 11 AP.BON.11	Rimozione isolante tubazioni impiantistiche contenente amianto in ambiente confinato articolato in: - Messa in sicurezza dell'area con adeguato sistema di botole per ingresso ed us ... o in zona UDM già esistente; - Trasporto e smaltimento materiali di risulta in apposito sito di trattamento				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 12 AP.EDI.01	autorizzato. ELEMENTI: (L) Cantierizzazione, delimitazioni, confinamento statico e dinamico. Circa 240 ml di percorso. a corpo	1,000	11' 500,00	11' 500,00	
	(L) Unità di decontaminazione personale e materiali. a corpo	1,000	4' 800,00	4' 800,00	
	(L) Impianto di depressione con estrattori HEPA e monitoraggio continuo. a corpo	1,000	6' 900,00	6' 900,00	
	(L) Incapsulamento preliminare del materiale friabile. a corpo	1,000	5' 800,00	5' 800,00	
	(L) Bonifica manuale del rivestimento in MCA friabile. a corpo	1,000	12' 500,00	12' 500,00	
	(L) Confezionamento in doppio sacco omologato ADR. a corpo	1,000	3' 600,00	3' 600,00	
	(L) Carico, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato. a corpo	1,000	7' 900,00	7' 900,00	
	(L) Campionamenti ambientali, analisi MOCF/SEM, certificazioni e restituzione ambientale. a corpo	1,000	5' 000,00	5' 000,00	
	(L) Piano di Lavoro ATS, POS, assistenza tecnica e gestione amministrativa. a corpo	1,000	3' 000,00	3' 000,00	
	(L) Demolizione localizzata delle porzioni di solaio con apertura varchi e messa in sicurezza solai; scollegamento delle tubazioni; impacchettamento e sfilamento di circa 240 ml di tubazioni, movimentazione interna, noli di piattaforme e mezzi, assistenze murarie e di cantiere. a corpo	1,000	20' 504,70	20' 504,70	
	Sommano euro			81' 504,70	
	Spese Generali 16.00% * (81 504.70) euro			13' 040,75	
	Sommano euro			94' 545,45	
	Utili Impresa 10% * (94 545.45) euro			9' 454,55	
	T O T A L E euro / a corpo			104' 000,00	
	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010				
	ELEMENTI: (L) Prezzo a tonnellata t	1,000	24,00	24,00	
Nr. 13 AP.EDI.08	Sommano euro			24,00	
	Spese Generali 16.00% * (24.00) euro			3,84	
	Sommano euro			27,84	
	Utili Impresa 10% * (27.84) euro			2,78	
	T O T A L E euro / t			30,62	
	Fornitura portabici modello tipo UP-DOWN con base in pietre ricostruite tipo granito bianco o grigio (a scelta), finitura sabbiata con trattamento anti-degrado, struttura in acciaio zincato e verniciato, dimensioni mm 2000x548xh567 peso 246 kg.				
Nr. 13 AP.EDI.08	ELEMENTI: (L) Fornitura da preventivo cadauno	1,000	1' 273,00	1' 273,00	
	Sommano euro			1' 273,00	
	Spese Generali 16.00% * (1 273.00) euro			203,68	
	Sommano euro			1' 476,68	
	Utili Impresa 10% * (1 476.68) euro			147,67	
	T O T A L E euro / cadauno			1' 624,35	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 14 AP.EDI.09	Fornitura dissuasore modello tipo BOSTON in pietre ricostruite tipo granito bianco o grigio (colore a scelta), finitura sabbiata con trattamento anti-degrado, dimensioni mm 270x250xh700 peso 40 kg (barre filettate per ancoraggio a terra comprese).				
	ELEMENTI:				
	(L) Fornitura da preventivo cadauno	1,000	165,00	165,00	
	Sommano euro			165,00	
	Spese Generali 16.00% * (165.00) euro			26,40	
	TOTALE euro / cadauno			191,40	
Nr. 15 AP.EDI.10	Fornitura cestone modello tipo QU in pietre ricostruite tipo granito bianco o grigio (a scelta), finitura sabbiata con trattamento anti-degrado, copertura in acciaio zincato e verniciato, , dimensioni mm 582x500xh1000 peso 230 kg.				
	ELEMENTI:				
	(L) Fornitura da preventivo cadauno	1,000	1'330,00	1'330,00	
	(L) Scontistica applicata pari al 20% (pr=1330,00*0,20) cadauno	-1,000	266,00	-266,00	
	Sommano euro			1'064,00	
	Spese Generali 16.00% * (1 064.00) euro			170,24	
Nr. 16 AP.EDI.12	Taglio della struttura in cemento armato con disco diamantato per separazione della struttura rimanente dalla struttura oggetto di demolizione, in aggiunta alla demolizione con pinze prevista a contratto, per salvaguardare le strutture esistenti.				
	ELEMENTI:				
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_DISCO] Operaio edili qualificato per taglio con disco diamantato. S... Taglio stimato circa 30 m di sviluppo. 1 h	10,000	32,25	322,50	MDO/RU
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-_] Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; murator ... Supporto al taglio. 1 h	10,000	29,86	298,60	MDO/RU
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0015.-_] Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, ca ... Supporto a terra. 1 h	4,000	26,83	107,32	MDO/RU
	Materiali				
	(L) Disco diamantato diam.600 mm per c.a. Consumo 1 disco ogni 60 m di taglio. cadauno	0,500	240,00	120,00	
	(L) Acqua per raffreddamento + additivi. Consumo per ricircolo e perdite. m3	3,000	6,00	18,00	
	(L) DPI specifici per l'operazione (guanti antitaglio, otoproteettori, occhiali). cadauno	2,000	28,00	56,00	
	Noli, attrezzature, trasporti e smaltimenti				
	(L) Noleggio sega a disco diamantato con impianto raffreddamento ad acqua. 2 gg di nolo. gg	2,000	180,00	360,00	
	(L) Carbutante/energia elettrica per impianto di taglio. gg	2,000	25,00	50,00	
	(L) Trasporto attrezzatura in cantiere (a/r). a corpo	1,000	47,00	47,00	
	(L) Smaltimento acque di taglio c.a. CER 121301. Frazione contaminata. t	1,000	95,00	95,00	
	Sommano euro			1'474,42	
	A R I P O R T A R E			1'474,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'474,42	
Nr. 17 AP.EDI.13	Spese Generali 16.00% * (1 474.42) euro			235,91	
	Sommano euro			1'710,33	
	Utili Impresa 10% * (1 710.33) euro			171,03	
	T O T A L E euro / a corpo			1'881,36	
	Utilizzo scavatore con braccio lungo per rimozione macerie zona cavedi impiantistici palazzina a n.2 piani fuoriterra.				
	E L E M E N T I:				
	Noli, attrezzature, trasporti e smaltimenti				
	(L) Noleggio a caldo di escavatore Cat 320 HDR 17 compreso operatore per il corretto funzionamento della macchina. (pr=500,00/1,276) gg	3,000	391,85	1'175,55	
	(L) Trasporto in cantiere mezzo d'opera (a/r). (pr=250,00/1,276) cadauno	2,000	195,92	391,84	
	Sommano euro			1'567,39	
Nr. 18 AP.EDI.14	Spese Generali 16.00% * (1 567.39) euro			250,78	
	Sommano euro			1'818,17	
	Utili Impresa 10% * (1 818.17) euro			181,82	
	T O T A L E euro / a corpo			1'999,99	
	Sistema di videosorveglianza su torrefaro per prevenire e segnalare eventuali intrusioni in orari di cantiere non presidiato.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Installazione allarme. a corpo	1,000	150,00	150,00	
	(L) Noleggio prova dal 02/03/2026 sino al 16/03/2026. a corpo	0,000	0,00	0,00	
	(L) Noleggio dal 16/03/2026 sino al 03/06/2026 - Torre scout 1. gg	80,000	30,00	2'400,00	
	(L) Noleggio dal 16/03/2026 sino al 28/04/2026 - Torre solar. gg	43,000	93,33	4'013,19	
Nr. 19 AP.EL.22A	(L) Noleggio dal 16/03/2026 sino al 03/06/2026 - Torre green light. gg	37,000	46,66	1'726,42	MDO/RU
	Sommano euro			8'289,61	
	Spese Generali 16.00% * (8 289.61) euro			1'326,34	
	Sommano euro			9'615,95	
	Utili Impresa 10% * (9 615.95) euro			961,60	
	T O T A L E euro / a corpo			10'577,55	
	Fornitura e posa in opera cabina prefabbricata in C.A. mt. 5,77x2,54xH2,48m / compresa di vasca di fondazione e tutto quanto neccessario per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte				
	E L E M E N T I:				
	(L) Cabina a corpo	1,000	18'500,00	18'500,00	
	(E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza spese generali e ut ... h	16,000	31,78	508,48	
	(L) Trasporto a corpo	1,000	500,00	500,00	
	Sommano euro			19'508,48	
	Spese Generali 16.00% * (19 508.48) euro			3'121,36	
	Sommano euro			22'629,84	
	Utili Impresa 10% * (22 629.84) euro			2'262,98	
	T O T A L E euro / a corpo			24'892,82	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 20 AP.EL.25	Fornitura e posa in opera di plafoniera LED IP66, tipo GEWISS, modello SMART 3 1200 OPAL, codice GWS3136PD, Potenza 20 W, Flusso luminoso 2500 lm, Temperatura di colore 4000K, CRI 80, Dimensioni 1200x110x90 mm				
	ELEMENTI:				
	(L) Plafoniera cadauno	1,000	106,50	106,50	
	(E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza spese generali e ut ... h	1,000	31,78	31,78	MDO/RU
	Sommano euro			138,28	
	Spese Generali 16.00% * (138.28) euro			22,12	
	Sommano euro			160,40	
	Utili Impresa 10% * (160.40) euro			16,04	
	TOTALE euro / cadauno			176,44	
Nr. 21 AP.IDR.01	Fornitura e posa di manufatto scatolare "chiuso" in calcestruzzo armato (C 40/50 N/mm², B450C) eseguita secondo le Nuove Norme Tecniche vigenti, e in particolare alla UNI EN 14844: ... EN 13067 per Classe 7 PE 7.5+3 PE 3.2 e DVS 2212:2008 per classe II-1.1, al fine di garantire l'assoluta tenuta stagna.				
	ELEMENTI:				
	(L) Fornitura Scatolare CPL 2500 x 1500 h 2000 mm (qt=1,5*3*2) m	9,000	1' 560,00	14' 040,00	
	(L) Fornitura Scatolare CPL 2500 x 1500 h 2500 mm (qt=1,5*2) (pr=1560*1,5) m	3,000	2' 340,00	7' 020,00	
	(L) Guarnizione a cuspidi premontata. (qt=2,5*2*2*2+2,75*2*2) m	31,000	7,50	232,50	
	(L) Ingresso a passo d'uomo DN800 o rettangolare comprensivo di relativo rinforzo strutturale dello scatolare per ispezione. cadauno	2,000	150,00	300,00	
	(L) Noleggio golfare e maniglioni omologati CE per sollevamento / posa scatolari per tutta la durata della lavorazione. a corpo	1,000	300,00	300,00	
	(L) Trasporti: n.2 pezzi per viaggio. 2 viaggi al giorno massimo. (qt=2*2) cadauno	4,000	425,00	1' 700,00	
	(L) Testate di tamponamento sp. 20 cm già integrate nello scatolare 2500 x 2000 sp. 200 mm cadauno	2,000	1' 194,00	2' 388,00	
	(L) Testate di tamponamento sp. 20 cm già integrate nello scatolare 2750 x 2000 sp. 200 mm (pr=1194,00*1,5) cadauno	2,000	1' 791,00	3' 582,00	
	(L) Fori ingresso - n.1 315 mm n.2 200 mm cadauno	3,000	300,00	900,00	
	(L) Fori in uscita - n.1 315 mm cadauno	2,000	300,00	600,00	
	(L) Parafoglie tubazioni ingresso camera per irrigazione. cadauno	1,000	150,00	150,00	
	(L) Costo trasferta saldatori sino a completamento di tutte le saldature necessarie. a corpo	1,000	2' 250,00	2' 250,00	
	(E) [LOM251.RP.00.40.15.0010.a_] Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 16; portata [t] ≤ 15. Da ... Nolo autogrù per n.2 giorni di lavoro. (qt=2*8) 1 h	16,000	23,54	376,64	---
	(E) [LOM251.RP.00.40.15.1010.a_] Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.a) ... Spese vive per nolo autogrù n.2 giorni di lavoro. (qt=2*8) 1 h	16,000	10,24	163,84	---
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ... 2 giorni per movimentazione e posa scatolari su platea. 2 operai in assistenza. (qt=2*2*8) 1 h	32,000	41,09	1' 314,88	MDO/RU
	(L) Fascicolo tecnico comprensivo di Relazione di Calcolo e disegni armatura. cadauno	1,000	950,00	950,00	
	Sommano euro			36' 267,86	
	Spese Generali 16.00% * (36 267.86) euro			5' 802,86	
	Sommano euro			42' 070,72	
	Utili Impresa 10% * (42 070.72) euro			4' 207,07	
	A R I P O R T A R E			46' 277,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			46'277,79	
	TOTALE euro / a corpo			46'277,79	
Nr. 22 AP.IDR.02	Fornitura e posa caditoia architettonica tipo GRIDIRON STORM.				
	ELEMENTI:				
	(L) Fornitura caditoie a riempimento cadauno	1,000	300,00	300,00	
	(E) [LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b] OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: pli ... (qt=(0,6*0,6*0,05)/1,276)				
	di cui MDO/RU= 8.580%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 m³	0,014	181,98	2,55	---
	(E) [LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000.-] OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C ... (qt=(0,08*0,08)*7,90/1,276)				
	di cui MDO/RU= 49.160%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1 kg	0,040	2,18	0,09	---
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ... 1 h	1,000	41,09	41,09	MDO/RU
	Sommano euro			343,73	
	Spese Generali 16.00% * (343.73) euro			55,00	
Nr. 23 AP.IDR.03	Sommano euro			398,73	
	Utili Impresa 10% * (398.73) euro			39,87	
	TOTALE euro /			438,60	
	Fornitura e posa di Elettropompa sommersa multistadio da 5". Portata 50lt/min e prevalenza di 40m, per irrigazione. Compreso di tutto il necessario per dare l'opera funzionante.				
	ELEMENTI:				
	(L) Elettropompa sommera cadauno	1,000	1'125,00	1'125,00	
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; murat ... 1 h	8,000	32,20	257,60	MDO/RU
	Sommano euro			1'382,60	
	Spese Generali 16.00% * (1 382.60) euro			221,22	
	Sommano euro			1'603,82	
Nr. 24 AP.IE.08	Utili Impresa 10% * (1 603.82) euro			160,38	
	TOTALE euro / cadauno			1'764,20	
	Programmazione e messa in servizio impianto di telecontrollo dell'impianto di illuminazione del parco ad integrazione dell'impianto di telecontrollo esistente.				
	ELEMENTI:				
	(L) Programmazione e messa in servizio a corpo	1,000	2'800,00	2'800,00	
	Sommano euro			2'800,00	
	Spese Generali 16.00% * (2 800.00) euro			448,00	
	Sommano euro			3'248,00	
	Utili Impresa 10% * (3 248.00) euro			324,80	
	TOTALE euro / a corpo			3'572,80	
Nr. 25 AP.IEL.01	Fornitura e posa in opera di Corpo Illuminante Tipo Cariboni / Composizione palo conico curvo PUNTO LUCE 1 h 7,00m, PUNTO LUCE 2 h 4,00m zincato a				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 26 AP.IEL.02	caldo e verniciato, completo di ... E 2.0 34W 4K ST02 e LEVANTE 2.0 25W 4K PB-01 CON PREDISPOSIZIONE ZHAGA + n°2 giunti orientabili - FINITURA SABLE' NOIR ELEMENTI: (L) Corpo Illuminante e Palo curvo da 7m.ft. cadauno (L) Modul Zhaga per telecomando cadauno (E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza spese generali e ut ... h	1,000	1'786,00	1'786,00	MDO/RU
		2,000	190,00	380,00	
		2,000	31,78	63,56	
	Sommano euro			2'229,56	
	Spese Generali 16.00% * (2 229.56) euro			356,73	
	Sommano euro			2'586,29	
	Utili Impresa 10% * (2 586.29) euro			258,63	
	TOTALE euro / cadauno			2'844,92	
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante Tipo Cariboni / Composizione palo conico curvo PUNTO LUCE 1 h 7,00m, PUNTO LUCE 2 h 4,00m zincato a caldo e verniciato, completo di ... 31W 4K PB-01 e LEVANTE 2.0 25W 4K PB-01 CON PREDISPOSIZIONE ZHAGA + n°2 giunti orientabili - FINITURA SABLE' NOIR ELEMENTI: (L) Corpi Illuminanti + palo metallico conico curvo + morsettiera e portella cadauno (L) Modulo Zhaga per telcontrollo cadauno (E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza spese generali e ut ... h	1,000	1'786,00	1'786,00	
		2,000	190,00	380,00	
		2,000	31,78	63,56	
	Sommano euro			2'229,56	
	Spese Generali 16.00% * (2 229.56) euro			356,73	
	Sommano euro			2'586,29	
	Utili Impresa 10% * (2 586.29) euro			258,63	
	TOTALE euro / cadauno			2'844,92	
Nr. 27 AP.IEL.03	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante Tipo Cariboni / Composizione palo conico curvo PUNTO LUCE h 7,00m, zincato a caldo e verniciato, completo di n°1 tronchetto 48mm, po ... morsettiera - con LEVANTE 2.0 34W 4K ST02 CO N PREDISPOSIZIONE ZHAGA + n°1 giunto orientabile - FINITURA SABLE' NOIR ELEMENTI: (L) Corpo Illuminante + palo metallico conico curvo + morsettiera e portella cadauno (L) Modulo Zhaga per telecomando cadauno (E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza spese generali e ut ... h	1,000	1'235,50	1'235,50	MDO/RU
		1,000	190,00	190,00	
		1,000	31,78	31,78	
	Sommano euro			1'457,28	
	Spese Generali 16.00% * (1 457.28) euro			233,16	
	Sommano euro			1'690,44	
	Utili Impresa 10% * (1 690.44) euro			169,04	
	A R I P O R T A R E			1'859,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'859,48	
	TOTALE euro / cadauno			1'859,48	
Nr. 28 AP.IEL.04	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Boulard / Tipo CAriboni Bamboo Mini / h 895 mm / 4000 °k / 360° / CL2 / con mezza notte virtuale / Pole Kit zincato				
	ELEMENTI:				
	(L) Corpo Illuminante Paletto + pistra di ancoraggio cadauno	1,000	316,50	316,50	
	(L) Pole Kit tirafondi cadauno	1,000	17,25	17,25	
	(E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza spese generali e ut ... h	2,000	31,78	63,56	MDO/RU
	Sommano euro			397,31	
	Spese Generali 16.00% * (397.31) euro			63,57	
	Sommano euro			460,88	
	Utili Impresa 10% * (460.88) euro			46,09	
	TOTALE euro / cadauno			506,97	
Nr. 29 AP.IEL.05	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante Tipo Cariboni / Composizione palo conico curvo PUNTO LUCE h 7,00m, zincato a caldo e verniciato, completo di n°1 tronchetto 48mm, po ... con morsettiera - con LEVANTE 2.0 31W 4K PB01 CON				
	PREDISPOSIZIONE ZHAGA + n°1 giunto orientabile - FINITURA SABLE' NOIR				
	ELEMENTI:				
	(L) Corpo Illuminante + palo metallico conico curvo + morsettiera e portella cadauno	1,000	1'235,50	1'235,50	
	(L) Modullo Zhaga per telecomando cadauno	1,000	190,00	190,00	
	(E) [01.P01.A10.005_] Operaio specializzato Ore normali (senza spese generali e ut ... h	1,000	31,78	31,78	MDO/RU
	Sommano euro			1'457,28	
	Spese Generali 16.00% * (1 457.28) euro			233,16	
	Sommano euro			1'690,44	
	Utili Impresa 10% * (1 690.44) euro			169,04	
	TOTALE euro / cadauno			1'859,48	
Nr. 30 AP.IEL.07	Fornitura e posa in opera di gateway wireless (ZIGBEE) per telecomando impianto illuminazione, tipo ZD LIGHT INTERFACE, cod. 122546				
	ELEMENTI:				
	(L) Gateway cadauno	1,000	300,00	300,00	
	(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora	1,000	32,49	32,49	MDO/RU
	Sommano euro			332,49	
	Spese Generali 16.00% * (332.49) euro			53,20	
	Sommano euro			385,69	
	Utili Impresa 10% * (385.69) euro			38,57	
	TOTALE euro / cadauno			424,26	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 31 AP.IEL.20	Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina composto da 2 vani più zoccolo IP55 - dim 910 x 1390 x 460 - tipo DKC modello GH9-8/222/ZT / n°2				
	Piastre di Fondo				
	ELEMENTI:				
	(L) Armadio Vetroresina e Piacca di Fondo cadauno	1,000	1'821,62	1'821,62	MDO/RU
	(L) Piastra di Fondo cadauno	2,000	62,00	124,00	
	(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora	3,000	32,49	97,47	
	Sommano euro			2'043,09	
	Spese Generali 16.00% * (2 043.09) euro			326,89	
	Sommano euro			2'369,98	
	Utili Impresa 10% * (2 369.98) euro			237,00	
	TOTALE euro / cadauno			2'606,98	
Nr. 32 LOM251.OC.EEA. Pa02.I7407.Sb01 0.0040.-	OPERA: Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 spessore [mm] = 2.				
	LAVORO ... nito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 spessore [mm] = 2				
	LV Posa.				
	ELEMENTI:				
	(E) [LOM251.RM.85.10.00.Sb010.0000.i] Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elett ... 1 m	1,000	14,33	14,33	MAT/PR
	(E) [LOM251.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ... 1 h	0,360	26,98	9,71	MDO/RU
	(E) [LOM251.RU.00.01.00.0010.-] Operaio metalmeccanico di livello C1				
	SPECIFICHE TECNICHE: i ... 1 h	0,360	24,65	8,87	MDO/RU
	Sommano euro			32,91	
	Spese Generali 16.00% * (32.91) euro			5,27	
	Sommano euro			38,18	
	Utili Impresa 10% * (38.18) euro			3,82	
	TOTALE euro / 1 m			42,00	
Nr. 33 LOM251.OC.EEA. Pa06.C1232.Ca02 4.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica fluorurata; finitura: trasparente; funzione: antigraffiti traspirante; impiego: superfici lapidee superfici intonacate.				
	LAVOR ... licazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.				
	SPECIFICHE TECNICHE: a più riprese fino a saturazione.				
	ELEMENTI:				
	(E) [LOM251.RM.18.10.30.Ca024.0000.-] Vernice di resina sintetica fluorurata; geometria: in soluzi ... 1 l	0,380	19,79	7,52	MAT/PR
	(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; murator ... 1 h	0,180	30,12	5,42	MDO/RU
	Sommano euro			12,94	
	Spese Generali 16.00% * (12.94) euro			2,07	
	Sommano euro			15,01	
	Utili Impresa 10% * (15.01) euro			1,50	
	TOTALE euro / 1 m²			16,51	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 34 01.P01.A10.005_	Operaio specializzato Ore normali (senza spese generali e utili di impresa) euro / h			31,78	MDO/RU
Nr. 35 LOM251.OC.EEA. Pa02.E9700.Sb01 7.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPEC ... di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. euro / 1 kg			2,18	---
Nr. 36 LOM251.OC.EEA. Pa10.E5100.J000 1.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizion ... CIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. euro / 1 m³			181,98	---
Nr. 37 LOM251.RM.18.1 0.30.Ca024.0000. -	Vernice di resina sintetica fluorurata; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antigraffiti protezione SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante euro / 1 l			19,79	MAT/PR
Nr. 38 LOM251.RM.85.1 0.00.Sb010.0000. i	Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 spessore [mm] = 2 euro / 1 m			14,33	MAT/PR
Nr. 39 LOM251.RP.00.4 0.15.0010.a_	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 16; portata [t] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4. Senza SG(16)&UI(10). euro / 1 h			23,54	---
Nr. 40 LOM251.RP.00.4 0.15.1010.a_	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.a); portata [t] ≤ 15,0. Senza SG(16)&UI(10). euro / 1 h			10,24	---
Nr. 41 LOM251.RU.00.0 0.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati euro / 1 h			41,09	MDO/RU
Nr. 42 LOM251.RU.00.0 0.00.0005.-_	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati. Senza SG(16)&UI(10). euro / 1 h			32,20	MDO/RU
Nr. 43 LOM251.RU.00.0 0.00.0010.--	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati euro / 1 h			30,12	MDO/RU
Nr. 44 LOM251.RU.00.0 0.00.0010.-_	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati. Senza SG(16)&UI(10). euro / 1 h			29,86	MDO/RU
Nr. 45 LOM251.RU.00.0 0.00.0010.-_AMIA NTO_A	Operaio edili specilizzato in ambito amianto. Senza SG(16)&UI(10) con maggiorazione 8% per rischio amianto. euro / 1 h			32,25	MDO/RU
Nr. 46 LOM251.RU.00.0 0.00.0010.-_AMIA NTO_B	Operaio edili qualificato in ambito amianto. Senza SG(16)&UI(10) con maggiorazione 6% per rischio amianto. euro / 1 h			31,65	MDO/RU
Nr. 47 LOM251.RU.00.0	Autista ADR trasporto rifiuti speciali. Senza SG(16)&UI(10) con maggiorazione 8%.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
0.00.0010.-_AUTI STA Nr. 48 LOM251.RU.00.0	Operaio edili qualificato per taglio con disco diamantato. Senza SG(16)&UI(10) con maggiorazione 8%. euro / 1 h			32,25	MDO/RU
0.00.0010.-_DISC O Nr. 49 LOM251.RU.00.0	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati. Senza SG(16)&UI(10). euro / 1 h			32,25	MDO/RU
0.00.0015.-_ Nr. 50 LOM251.RU.00.0	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi euro / 1 h			26,83	MDO/RU
1.00.0010.- Nr. 51 LOM251.RU.00.0	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi euro / 1 h			24,65	MDO/RU
1.00.0020.- Nr. 52 MA.00.060.0000	Operaio impiantista livello B1 euro / ora			26,98	MDO/RU
				32,49	MDO/RU
	Corsico, 24/07/2026				
	A R I P O R T A R E				