

# ELENCO PREZZI UNITARI

Interventi di riqualificazione e rigenerazione delle piccole aree verdi e degli spazi urbani mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020

CORSICO (MI)

data ultima revisione: 02.12.2025

rev. 00



ELENCO DELLE REVISIONI

| Rev. | Data             | Descrizione |
|------|------------------|-------------|
| 00   | 02 dicembre 2025 | Emissione   |
|      |                  |             |
|      |                  |             |
|      |                  |             |

# OPERE A VERDE

## ELENCO PREZZI UNITARIO

### COMUNE DI CORSICO

elenco prezzi di riferimento: Regione Lombardia 2025 secondo semestre

| cod./tariffa                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | p.u.<br>lavorazione | rapporto R.U. |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------|
| <b>001</b>                                    | <b>demolizioni/rimozioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |               |
| LOM252.OC.AVA.Mc<br>04.B7035.Za000.1750<br>.- | OPERA: Gioco da giardino, gioco complesso di materiale generico.<br>LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica.                                                                                                                                           | cad  | € 172,65            | 71,47%        |
| LOM252.OC.AVA.Mc<br>04.B7035.Za000.0750<br>.- | OPERA: Gioco da giardino, altalena di materiale generico.<br>LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica.                                                                                                                                                  | cad  | € 48,50             | 61,38%        |
| LOM252.OC.AVA.Mc<br>04.B7035.Za000.2250<br>.- | OPERA: Gioco da giardino, gioco semplice di materiale generico.<br>LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica.<br>SPECIFICHE TECNICHE: Gioco a molla o a castello con una torre, scivoli, scale, attrezzature.                                            | cad  | € 23,18             | 59,55%        |
| LOM252.OC.ITA.Mc0<br>1.D0200.J0001.0000.-     | OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana   marciapiede; spessore [cm] ≤ 12.<br>LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | € 9,86              | 48,57%        |
| LOM252.OC.EEA.Mc<br>01.C1206.E0000.000<br>0.- | OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma generico; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno   arredo urbano.<br>LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto delle macerie a discarica autorizzata/impianto di riciclaggio; pulizia dell'area. Escluso: rimozione cordoli e sottofondi; oneri di discarica.<br>SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi spessore.                                                                                            | m2   | € 13,94             | 52,92%        |
| LOM252.OC.EEA.Mc<br>04.C3005.R0000.050<br>0.- | OPERA: Recinzione, rete di metallo generico; funzione: delimitazione.<br>LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; rimozione pali e saette.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | € 3,73              | 61,73%        |
| <b>002</b>                                    | <b>scavi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |               |
| LOM252.OC.EEA.Mc<br>09.A6402.Na000.000<br>0.- | OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia.<br>LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione.<br>SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica. | m3   | € 4,57              | 39,19%        |

| cod./tariffa                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | p.u.<br>lavorazione | rapporto R.U. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| LOM252.OC.EEA.Mc<br>09.A6402.Na000.000<br>5.b   | OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia.<br>LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione.<br>SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica.                                                                                                                                                                     | m3     | € 20,06             | 31,90%        |
| LOM252.OC.EEA.Mc<br>09.A6401.Na000.001<br>5.b   | OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³.<br>Escluso: terreno roccioso.<br>LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e protezione.                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | € 24,74             | 50,74%        |
| LOM252.OC.EEA.Mc<br>09.A6401.Na000.001<br>5.a   | OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³.<br>Escluso: terreno roccioso.<br>LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e protezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | € 10,81             | 38,75%        |
| <b>010 conferimenti e trasporti a discarica</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                     |               |
| LOM252.1C.27.050.0<br>100.a                     | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:<br>- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 kg | € 3,97              | 0,00%         |
| LOM252.1C.27.050.0<br>100.d                     | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:<br>- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 kg | € 3,54              | 0,00%         |
| <b>030 movimenti terra</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                     |               |
| LOM252.1U.06.010.0<br>020.b                     | Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.]<br>- meccanica, con i necessari completamenti a mano | m3     | € 26,02             | 15,21%        |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>4.A6600.Na000.0000.-       | OPERA: Reinterro di terra generico.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | € 2,92              | 39,81%        |
| <b>040 rimozioni/abbattimenti</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                     |               |
| LOM252.OC.AVB.Mc<br>03.B4542.Qa000.066<br>5.a   | OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6.<br>LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad    | € 89,34             | 62,92%        |
| <b>041 formazione strato culturale</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                     |               |

| cod./tariffa                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.   | p.u.<br>lavorazione | rapporto R.U. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| LOM252.1U.06.010.0<br>040.a                   | Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina:<br>- per singole superfici fino a 1000 m².                                                                                                                           | 100 m2 | € 142,26            | 74,58%        |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>4.C0910.Mb000.0000.-     | OPERA: Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/ciottoloni di roccia naturale generico.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: sistemazione e costipazione materiale.                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | € 51,51             | 12,92%        |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.C2700.D0008.0005.-     | OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA).<br>LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. | m2     | € 11,42             | 3,79%         |
| LOM252.RM.00.10.05<br>.Mb001.0500.a           | Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 16 ÷ 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | € 28,79             | 0,00%         |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.I7832.D0006.0275.-     | OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura   campi sportivi   edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200.<br>LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfilanco; riempimento.                                                                                                                                                                              | m      | € 17,73             | 30,34%        |
| <b>042</b>                                    | <b>piantagioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |               |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4525.Za001.0530.<br>g | OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo   latifolia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.                                          | cad    | € 314,13            | 7,76%         |
| LOM252.OC.AVA.Pa0<br>8.B4527.P0000.1500.<br>c | OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24.<br>LAVORO: Messa a dimora.<br>SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.                                                                                                                                                                                                                                 | cad    | € 19,23             | 25,96%        |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4526.Qa000.0755.<br>c | OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.                                                                                          | cad    | € 14,00             | 35,66%        |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4525.Za001.0505.<br>g | OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo   latifolia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.                                          | cad    | € 205,58            | 11,86%        |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4525.Za001.0515.<br>g | OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo   latifolia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.                                          | cad    | € 240,16            | 10,15%        |

| cod./tariffa                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | p.u.<br>lavorazione | rapporto R.U. |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------|
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4525.Za001.0560.f     | OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo   latifolia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. | cad  | € 470,67            | 4,06%         |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4525.Za001.0525.<br>g | OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo   latifolia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. | cad  | € 290,93            | 8,38%         |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4525.Za001.0535.<br>g | OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo   latifolia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. | cad  | € 328,47            | 7,42%         |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4525.Za001.0525.<br>g | OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo   latifolia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. | cad  | € 290,93            | 8,38%         |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4526.Qa000.0755.<br>b | OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.                                                 | cad  | € 10,99             | 45,43%        |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4526.Qa000.0775.<br>b | OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.                                                 | cad  | € 15,08             | 33,11%        |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4526.Qa000.0770.<br>c | OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.                                                 | cad  | € 19,23             | 25,96%        |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4526.Qa000.0250.<br>c | OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.                                     | cad  | € 20,24             | 24,67%        |
| LOM252.OC.AVA.Pa0<br>8.B4527.P0000.1500.<br>b | OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18.<br>LAVORO: Messa a dimora.<br>SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.                                                                                                                                                                                        | cad  | € 12,68             | 39,37%        |

| cod./tariffa                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | p.u.<br>lavorazione | rapporto R.U. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4526.Qa000.0755.<br>b | OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m <sup>2</sup> ] = 30; concimazione [l/m <sup>2</sup> ] = 30.                                                                                    | cad    | € 10,99             | 45,43%        |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4526.Qa000.0760.<br>b | OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m <sup>2</sup> ] = 30; concimazione [l/m <sup>2</sup> ] = 30.                                                                                    | cad    | € 10,43             | 47,87%        |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4526.Qa000.0770.<br>b | OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m <sup>2</sup> ] = 30; concimazione [l/m <sup>2</sup> ] = 30.                                                                                    | cad    | € 12,68             | 39,37%        |
| LOM252.OC.AAB.Pa0<br>9.B4526.Qa000.1000.<br>a | OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18.<br>LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.<br>SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m <sup>2</sup> ] = 30; concimazione [l/m <sup>2</sup> ] = 30.                                                                        | cad    | € 13,34             | 37,42%        |
| LOM252.1U.06.180.0<br>040.a                   | Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m <sup>2</sup> e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m <sup>2</sup> . | 100 m2 | € 182,44            | 65,59%        |
| LOM252.1U.06.180.0<br>040.c                   | Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m <sup>2</sup> e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - prato fiorito per singole superfici fino a 1000 m <sup>2</sup> .  | 100 m2 | € 198,79            | 60,20%        |
| <b>043</b>                                    | <b>complementi alla piantagione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |
| LOM252.1U.06.200.0<br>110.d                   | Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante.                                                                                                                                                       | cad    | € 58,77             | 48,86%        |
| LOM252.1U.06.200.0<br>110.f                   | Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :<br>- fornitura e posa sistema di ancoraggio sotterraneo delle alberature con circonferenza del tronco da 22,5 cm a 45 cm, realizzato con tre ancore metalliche collegate a cavi.                                                                                                                                                                                                                   | cad    | € 82,95             | 14,43%        |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.G7400.D0006.0040.-     | OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati   lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 160   diametro interno (Ø) [mm] = 138.<br>LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfilanco; riempimento.                                                                                                                                                                                                                         | m      | € 6,58              | 41,39%        |
| LOM252.1U.06.040.0<br>030.b                   | Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene fotossidabili trapuntate, in opera, compresi tagli e sfridi; nella versione:<br>- 50% paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm                                                                                                                                                                                                                  | m2     | € 3,48              | 14,52%        |

| cod./tariffa                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | p.u.<br>lavorazione | rapporto R.U. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| LOM252.1U.06.030.0<br>010.a               | Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura:<br>- stesa manuale - Ø 0,8 ÷ 2 cm                                                                                                                                                                          | m3      | € 81,10             | 22,50%        |
| LOM252.1U.06.010.0<br>030.b               | Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto:<br>- meccanica, con i necessari complementi a mano                                                                                                                                                                                                               | m3      | € 6,34              | 62,37%        |
| NP.VE.01                                  | Applicazione di banda di juta proteggi tronco su esemplari di nuovo impianto: posizionata dal colletto all'impalcatura con sovrapposizione del 30% c.a.                                                                                                                                                                                          | cad     | € 8,54              | 84,00%        |
| <b>120</b>                                | <b>manufatti e arredi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                     |               |
| NP.VE.05                                  | Ricollocazione gioco a molla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad     | € 151,56            | 12,30%        |
| NP.VE.06                                  | Risistemazione griglie alberi in pavimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad     | € 17,95             | 100,00%       |
| NP.VE.08                                  | Fornitura e installazione, comprensiva di strato di finitura anti-trauma, di giochi KOMPAN KPL803-1101, CRP810201-0901, COR669001-1102. Comprensiva di ogni onere e trasporto                                                                                                                                                                    | a corpo | € 154.044,51        |               |
| NP.VE.11                                  | Fornitura e installazione di area agility cani                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a corpo | € 15.327,12         |               |
| NP.VE.12                                  | Fornitura e installazione di tavolo e panche "ROUND DIMCAR". Struttura in lamiera di acciaio zincato con seduta in acciaio zincato. Ancoraggio a terra sopra pavimentazione, su adeguata fondazione in cls.                                                                                                                                      | cad     | € 8.934,66          |               |
| NP.VE.13                                  | Fornitura e installazione di tavolo e panche "CLEMATIS DIMCAR". Struttura in lamiera di acciaio zincato con seduta in acciaio zincato. Ancoraggio a terra sopra pavimentazione, su adeguata fondazione in cls.                                                                                                                                   | cad     | € 3.046,08          | 5,69%         |
| NP.VE.14                                  | Fornitura e installazione di panchine senza schienale "CLEMATIS DIMCAR". Struttura in lamiera di acciaio zincato con seduta in acciaio zincato. Ancoraggio a terra sopra pavimentazione, su adeguata fondazione in cls.                                                                                                                          | cad     | € 710,14            | 18,96%        |
| NP.VE.15                                  | Fornitura e installazione di pergola "YOUNG DIMCAR". Struttura in lamiera di acciaio zincato. Ancoraggio a terra sopra pavimentazione, su adeguata fondazione in cls.                                                                                                                                                                            | cad     | € 12.272,93         | 17,43%        |
| NP.VE.16                                  | Fornitura e installazione, comprensiva di strato di finitura anti-trauma, di area sportiva                                                                                                                                                                                                                                                       | a corpo | € 47.669,69         |               |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.C3005.Sb003.0005.- | OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata.<br>LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.                                                                                                                                                        | m2      | € 59,03             | 14,85%        |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.C3005.Sb003.0285.- | OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione.<br>LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.<br>SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.                       | m2      | € 14,32             | 61,20%        |
| LOM252.OC.AVA.Pa0<br>2.B7035.D0006.0250.- | OPERA: Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≤ 4.<br>Incluso: accessori per fissaggio.<br>LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro.<br>SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche. | m2      | € 7,12              | 60,81%        |
| LOM252.OC.AVA.Pa0<br>2.B7035.Sb001.1500.- | OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirrotazione; Diametro [m] = 48. Incluso: tappo in resina.<br>LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione.                                                                                                                     | m       | € 10,86             | 26,92%        |
| LOM252.1C.22.080.0<br>030.a               | Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro                                                                    | kg      | € 9,20              | 53,30%        |
| LOM252.1C.22.100.0<br>010.a               | Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:<br>- a caldo                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | € 1,82              | 0,00%         |

| cod./tariffa                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | p.u.<br>lavorazione | rapporto R.U. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------|
| LOM252.1U.06.380.0500                 | Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | € 253,02            | 22,91%        |
| LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0015.a | OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³.<br>Escluso: terreno roccioso.<br>LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e protezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | € 10,81             | 38,75%        |
| LOM252.1U.06.360.0160                 | Pergola autoportante, dimensioni alla base cm 600 x 900, dimensione copertura cm 635 x 940 realizzata secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A in conformità alle normative (EN 351-1 (DIN 68800), di colore naturale. La pergola è realizzata con n. 8 montanti bilamellari da cm 11,5 x 11,5 x 260 di altezza con intagli in alto per la sede delle travi portanti, ed è fissata al pavimento in cemento mediante staffe ad U da tassellare tipo FE 102, in acciaio zincato a caldo con piatti laterali di cm 60 x 0,5 x 200 h con fori diametro mm 8. Le n. 4 travi portanti doppie aventi lunghezza di cm 670 sono in legno lamellare trattato sezione cm 7,8 x 25,8 e portano n. 5 arcarecci bilamellari da cm 6,7 x 14 x 970, con n. 4 grigliati di dimensioni cm 900 x 150 cad. e sono costruiti con tavole sezione cm 7 x 3,3 con giunzioni ad incastro con passo di cm 36 circa. Specifica del materiale: n. 4 pergolati composti da: - n. 8 montanti bilamellari 11,5 x 11,5 x 260; - n. 8 staffe ad "U" FE102 per palo da 11,5 x 11,5; - n. 4 travi doppie lamellari da cm 7,8 x 25,8 x 670; - n. 5 arcarecci bilamellari da cm 6,7x14x970; - n. 4 grigliati da cm 900 x 150; - tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato. | cad  | € 3.386,53          | 17,43%        |
| LOM252.OC.ITA.Pa02.D7020.Sb003.0000.- | OPERA: Rastrelliera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma: angolazione a 90°/45° dx/sx; funzione: deposito per n.6 biciclette; impiego: portabiciclette.<br>LAVORO: Posa. Incluso: montaggio; posa in opera; fissaggio chimico con tiranti filettati in acciaio zincato; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad  | € 859,52            | 4,52%         |
| LOM252.OC.EEA.Pa02.D7010.Sb001.0005.- | OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato   verniciato   colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini.<br>LAVORO: Posa.<br>SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata. In opera paletto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad  | € 56,55             | 7,99%         |
| LOM252.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2750.- | OPERA: Gioco da giardino, struttura porta da calcetto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: tubolari sezione ovale; impiego: calcetto; Lato x [m] = 3   Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio.<br>LAVORO: Posa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad  | € 254,18            | 10,07%        |
| LOM252.OC.AVA.Pa02.B7035.D0008.0000.- | OPERA: Gioco da giardino, rete porta da calcetto di plastica poliammide nylon (PA); finitura: colore bianco; geometria: a maglia esagonale; impiego: calcetto;<br>Profondità minima [cm] = 80 ÷ 100   Diametro minimo [mm] = 6. Incluso: accessori per fissaggio.<br>LAVORO: Posa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad  | € 44,19             | 19,59%        |
| LOM252.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2500.- | OPERA: Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico; impiego: esterno, aree verdi. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine.<br>LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad  | € 1.480,61          | 4,02%         |

| cod./tariffa                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | p.u.<br>lavorazione | rapporto R.U. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------|
| NP.VE.02                              | Fornitura e installazione di portabici "BEL DIMCAR" dim. 154x66 h. 72 cm cm. Struttura in ferro piatto e acciaio tondo zincato. Ancoraggio a terra sopra pavimentazione, su adeguata fondazione in cls. Colorazione acciaio zincato                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad  | € 923,21            | 4,52%         |
| NP.VE.03                              | Fornitura e installazione di panchina "BETTY DIMCAR" dim. 190 cm. Struttura in lamiera di acciaio zincato con seduta e schienale in legno di Okumé, con braccioli. Ancoraggio a terra sopra pavimentazione, su adeguata fondazione in cls.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad  | € 2.062,68          | 5,58%         |
| <b>201</b>                            | <b>pavimentazioni esterne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |               |
| LOM252.OC.ITA.Ma09.D1200.Za000.0250.- | OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: malta.<br>LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione lastre; rettifica del piano; ricollocazione lastre; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.<br>SPECIFICHE TECNICHE: lastre sconnesse a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi; letto in malta.                                                                                     | m2   | € 63,69             | 63,88%        |
| LOM252.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0250.- | OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto.<br>SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale.                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | € 50,84             | 12,30%        |
| LOM252.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0500.a | OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione.<br>SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | € 18,52             | 3,05%         |
| LOM252.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0015.- | OPERA: Reinterro di terra generico.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | € 33,14             | 3,51%         |
| LOM252.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0020.- | OPERA: Reinterro di terra generico.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | € 39,71             | 2,93%         |
| LOM252.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0525.- | OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione   filtro   rinforzo; impiego: terreno.<br>LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.<br>SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. | m2   | € 2,37              | 18,27%        |
| LOM252.1C.24.770.0040                 | Pulizia di pavimenti e rivestimenti esterni, piazze, scale, marciapiedi e aree pedonali in materiale lapideo con rimozione di ogni particellato compreso il chewingum e macchie oleose, mediante lavaggio a bassa pressione con bicarbonato di sodio o carbonati. Compreso pulizia finale e assistenze murarie.                                                                                                                                                                                                                        | m2   | € 15,08             | 51,44%        |
| NP.VE.07                              | Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 60 mm, larghezza 40 cm, lunghezza 80 cm. Compresi: l'intasamento delle fughe con (20 cm) con terriccio, la semina del tappeto erboso, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: secondo disegno                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | € 56,19             | 66,00%        |
| NP.VE.09                              | Fornitura di spaccato di porfido diam. 5-8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | € 150,28            | 16,00%        |
| NP.VE.10                              | Fornitura di fugante premiscelato a base di fibre naturali, aggregati specifici e materiali a reazione pozzolanica di natura inorganica, per la fugatura di pavimentazioni architettoniche in pietra soggette a traffico pedonale e veicolare leggero                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | € 43,13             | 0,00%         |

| cod./tariffa                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.  | p.u.<br>lavorazione | rapporto R.U. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| LOM252.OC.ITA.Pa0<br>2.D1200.Mb059.0010.-     | OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana   zona periferica   sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura.<br>LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia.<br>SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.                                                                                                                                                                                                                               | m2    | € 40,95             | 68,34%        |
| LOM252.OC.ITA.Pa0<br>4.D0200.J0001.0080.<br>c | OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12.<br>LAVORO: Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata.<br>SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. Quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.                                                                                                                                                     | m2xcm | € 1,18              | 5,78%         |
| LOM252.OC.ITA.Pa0<br>4.D1201.J0009.0840.-     | OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile   resistente all'usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2.<br>LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difese aree di lavoro; pulizia fondo.<br>SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; dosaggio fresato rigenerato [%] ≤ 10 con attivanti chimici funzionali.                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | € 10,00             | 11,68%        |
| NP.VE.04                                      | Fornitura e stesa di resina acrilica multistrato, tracciatura linee campo basket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | € 52,12             | 48,00%        |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.C1206.D0013.0010.-     | OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica   colore verde; impiego: esterno   campi da calcetto   campi da tennis; spessore [cm] ≥ 1,7; peso [g/m²] = 2600   densità [punti/m²] ≥ 60000   fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera.<br>LAVORO: Posa. Incluso: intasamento connesure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio.<br>SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 8 ÷ 10; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretanici per esterni. | m2    | € 44,24             | 9,42%         |
| LOM252.1U.07.080.0<br>070.b                   | Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica, realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, fornito in rotoli, peso 600-800 gr/m²; inclusa assistenza muraria; tipo: - 800 gr/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | € 5,15              | 26,56%        |
| LOM252.1U.07.080.0<br>090                     | Sabbatura e spazzolatura del campo da calcetto in erba sintetica, con l'apporto di circa 50/60 ql di sabbia quarzifera per il giusto intasamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | € 0,72              | 68,91%        |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.C1206.J0001.0760.-     | OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10.<br>LAVORO: Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento.<br>SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con autobetoniera a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superficie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili.             | m2    | € 34,09             | 15,72%        |
| <b>210</b>                                    | <b>cordolature</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                     |               |

| cod./tariffa                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | p.u.<br>lavorazione | rapporto R.U. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------|
| LOM252.OC.EEA.Pa1<br>0.A6415.J0001.0000.- | OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15   esposizione [classe] = X0   consistenza [classe] = S3.<br>LAVORO: Getto con gru.<br>SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | € 245,09            | 39,11%        |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.D3007.J0005.0010.- | OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15   altezza [cm] = 25.<br>LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio.<br>SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. In orario normale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | € 20,19             | 41,22%        |
| <b>300 impianto di irrigazione</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |               |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.I9735.J0001.0075.- | OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo   ispezione   raccolta.<br>LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad  | € 108,10            | 11,37%        |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.I9764.D0009.0020.- | OPERA: Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il colloquio alla tubazione di alimentazione.<br>LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.<br>SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in prolipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad  | € 536,71            | 3,73%         |
| LOM252.1U.06.700.0<br>110.b               | Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di "Solenoid Bistabile", involucro completamente stagno all'immersione, alimentazione con batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme Europee), compartimento batteria stagno, connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa nell'acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al sensore per l'umidità, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programma A-B-C, funzionamento sequenziale delle stazioni all'interno di un programma possibilità di distanziare le elettrovalvole dall'unità di controllo pertinente fino ad un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm² 1,5 di sezione, sincronizzazione dell'orologio interno automatica ad ogni collegamento con il programmatore. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove elettriche di connessione alle elettrovalvole sino all'effettuazione del collaudo finale:<br>- 2 stazioni | cad  | € 260,05            | 8,51%         |

| cod./tariffa                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | p.u.<br>lavorazione | rapporto R.U. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------|
| LOM252.1U.06.700.0<br>120                     | Fornitura e posa di solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antispurgo incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghezza e 0,75 mm <sup>2</sup> . Di sezione apertura manuale dell'elettrovalvola con rotazione del solenoide di ¼ di giro. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica dal solenoide all'elettrovalvola ed elettriche dal solenoide al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cad  | € 35,85             | 14,24%        |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.I9730.Ca000.0010.-     | OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato x [mm] = 500   Lato x [mm] = 400.<br>LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad  | € 60,97             | 39,94%        |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.I7407.D0010.0245.-     | OPERA: Tubazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63   spessore [mm] = 3,8; tensione circonferenziale [N/mm <sup>2</sup> ] = 10   pressione nominale [bar] = 10.<br>LAVORO: Posa.<br>SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | € 10,91             | 61,52%        |
| LOM252.OC.EEA.Pa0<br>2.G7401.D0017.0005.<br>e | OPERA: Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero   banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 125.<br>LAVORO: Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfilanco; riempimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | € 12,60             | 21,62%        |
| LOM252.1U.06.700.0<br>590.d                   | Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori autocompensanti a membrana verticale da 2l/h cadauno; filtraggio richiesto 150 mesh; Completa di raccorderia a compressione necessaria al collegamento con la linea di alimentazione. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale.<br>- n. 9 arbusti/m <sup>2</sup> ; 3 m ala gocciolante/m <sup>2</sup> - comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, dall'ala gocciolante all'elettrovalvola non dovrà superare 5 mt colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione PN 10, PN 12,5 fornita e posata in opera sarà in polietilene alta densità garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione. Scavo e reinterro nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il progetto allegato. | m2   | € 23,51             | 61,92%        |

| cod./tariffa                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | p.u.<br>lavorazione | rapporto R.U. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------|
| LOM252.1U.06.700.0<br>570.a | <p>Fornitura e posa di sistema di irrigazione localizzata per filari alberati, in opera; avente le seguenti caratteristiche: ala gocciolante autocompensante disposta, entro tubo di drenaggio, interrata ad anello di diametro 1 m intorno al colletto delle piante da irrigare; tubo in Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori autocompensanti a membrana verticale da 2 l/h cadauno; filtraggio richiesto 150 mesh. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale. - Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, dall'ala gocciolante all'elettrovalvola non dovrà superare 5 mt colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione fornita e posata in opera sarà in polietilene alta densità garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e norme UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione; scavo e reinterro nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il progetto allegato.</p> | cad  | € 101,96            | 63,40%        |