

ANALISI NUOVI PREZZI

Interventi di riqualificazione e rigenerazione delle piccole aree verdi e degli spazi urbani mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020

CORSICO (MI)

data ultima revisione: 02.12.2025

rev. 00



ELENCO DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione
00	02 dicembre 2025	Emissione

GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI

ANALISI DEI PREZZI

COMUNE DI CORSICO

ANALISI PREZZO**Voce NP.VE.01**

Applicazione di banda di juta proteggi tronco su esemplari di nuovo impianto: posizionata dal colletto all'impalcatura con sovrapposizione del 30% c.a.

Prezzo di applicazione
per unità di misura

cad

€

8,54

ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	U.M.	QUANT.TA'	COSTO UN.	COSTO TOTALE	INCID. COSTI
A) MANODOPERA					
LOM252.RU.01.01.00.0025.-	ora	0,2	€ 28,38	€ 5,676	
	ora		€ -	€ -	
	ora		€ -	€ -	
				parziale A	€ 5,68
B) MATERIALI-OPERE COMPIUTE					
LOM251.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	m2	0,59	€ 1,79	€ 1,047	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
				parziale B	€ 1,05
C) NOLI (prezzi ridotti del 26,5% perché il prezzario li fornisce già comprensivi di spese generali e utili di impresa)					
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
				parziale C	€ -
D) TRASPORTI					
trasporto	%	3,00	€ 1,05	€ 0,031	
				parziale D	€ 0,03
sub totale a (A+B+C+D)					€ 6,75
Oneri interni per la sicurezza					€ -
SOMMANO					€ 6,75
spese generali	15%				€ 1,01
subtotale b					€ 7,77
utile dell'impresa	10%				€ 0,78
totale					€ 8,54
PREZZO DI APPLICAZIONE AL LORDO DEL RIBASSO					€ 8,54

GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI						
ANALISI DEI PREZZI						
COMUNE DI CORSICO						
ANALISI PREZZO				Voce NP.VE.02		
Fornitura e installazione di portabici "BEL DIMCAR" dim. 154x66 h. 72 cm cm. Struttura in ferro piatto e acciaio tondo zincato. Ancoraggio a terra sopra pavimentazione, su adeguata fondazione in cls. Colorazione acciaio zincato						
Prezzo di applicazione per unità di misura				cad	€	923,21
ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	U.M.	QUANT.TA'	COSTO UN.	COSTO TOTALE	INCID. COSTI	
A) MANODOPERA						
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
					parziale A	€ -
B) MATERIALI-OPERE COMPIUTE						
Preventivo DIMCAR - G491	cad	1,00	€ 612,00	€ 612,000		
LOM252.OC.ITA.Pa02.D7020.Sb003.0000.- fornitura e posa	cad	1,00	€ 859,52	€ 859,520		
LOM252.RM.50.10.20.Sb003.0500.- fornitura a detrarre	cad	-1,00	€ 795,77	-€ 795,770		
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
					parziale B	€ 675,75
C) NOLI (prezzi ridotti del 26,5% perché il prezzario li fornisce già comprensivi di spese generali e utili di impresa)						
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
					parziale C	€ -
D) TRASPORTI						
trasporto	%	8,00	€ 675,75	€ 54,060		
					parziale D	€ 54,06
sub totale a (A+B+C+D)						€ 729,81
Oneri interni per la sicurezza						€ -
SOMMANO						€ 729,81
spese generali	15%				€ 109,47	
subtotale b					€ 839,28	
utile dell'impresa	10%				€ 83,93	
totale						€ 923,21
PREZZO DI APPLICAZIONE AL LORDO DEL RIBASSO						€ 923,21

GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI						
ANALISI DEI PREZZI						
COMUNE DI CORSICO						
ANALISI PREZZO			Voce NP.VE.04			
Fornitura e stesa di resina acrilica multistrato, tracciatura linee campo basket						
Prezzo di applicazione per unità di misura		m2	€	52,12		
ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	U.M.	QUANT.TA'	COSTO UN.	COSTO TOTALE	INCID. COSTI	
A) MANODOPERA						
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
				parziale A	€	-
B) MATERIALI-OPERE COMPIUTE						
offerta EUROAMBIENTE	m2	1,00	€ 40,00	€ 40,000		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
				parziale B	€	40,00
C) NOLI (prezzi ridotti del 26,5% perché il prezzario li fornisce già comprensivi di spese generali e utili di impresa)						
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
				parziale C	€	-
D) TRASPORTI						
trasporto - vedi offerta allegata	%	3,00	€ 40,00	€ 1,200		
				parziale D	€	1,20
sub totale a (A+B+C+D)					€	41,20
Oneri interni per la sicurezza					€	-
SOMMANO					€	41,20
spese generali	15%				€	6,18
subtotale b					€	47,38
utile dell'impresa	10%				€	4,74
totale					€	52,12
PREZZO DI APPLICAZIONE AL LORDO DEL RIBASSO					€	52,12

GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI						
ANALISI DEI PREZZI						
COMUNE DI CORSICO						
ANALISI PREZZO			Voce NP.VE.05			
Ricollocazione gioco a molla						
Prezzo di applicazione per unità di misura		cad	€		151,56	
ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	U.M.	QUANT.TA'	COSTO UN.	COSTO TOTALE	INCID. COSTI	
A) MANODOPERA						
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
parziale A					€	-
B) MATERIALI-OPERE COMPIUTE						
LOM252.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0000.-	cad	1,00	€ 770,20	€ 770,200		
a detrarre gioco LOM252.RM.57.05.00.D0000.0000.-	cad	-1,00	€ 650,39	-€ 650,390		
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
parziale B					€	119,81
C) NOLI (prezzi ridotti del 26,5% perché il prezzario li fornisce già comprensivi di spese generali e utili di impresa)						
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
parziale C					€	-
D) TRASPORTI						
trasporto - vedi offerta allegata	%	0,00	€ 119,81	€ -		
parziale D					€	-
sub totale a (A+B+C+D)					€	119,81
Oneri interni per la sicurezza					€	-
SOMMANO					€	119,81
spese generali	15%				€	17,97
subtotale b					€	137,78
utile dell'impresa	10%				€	13,78
totale					€	151,56
PREZZO DI APPLICAZIONE AL LORDO DEL RIBASSO					€	151,56

GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI						
ANALISI DEI PREZZI						
COMUNE DI CORSICO						
ANALISI PREZZO			Voce NP.VE.06			
Risistemazione griglie alberi in pavimentazione						
Prezzo di applicazione per unità di misura		cad	€	35,90		
ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	U.M.	QUANT.TA'	COSTO UN.	COSTO TOTALE	INCID. COSTI	
A) MANODOPERA						
LOM252.RU.01.01.00.0025.-	ora	1	€ 28,38	€ 28,380		
-	-	-	€ -	€ -		
-	-	-	€ -	€ -		
				parziale A	€	28,38
B) MATERIALI-OPERE COMPIUTE						
-	-		€ -	€ -		
-	-		€ -	€ -		
-	-		€ -	€ -		
-	-		€ -	€ -		
-	-		€ -	€ -		
				parziale B	€	-
C) NOLI (prezzi ridotti del 26,5% perché il prezzario li fornisce già comprensivi di spese generali e utili di impresa)						
-	-		€ -	€ -		
-	-		€ -	€ -		
-	-		€ -	€ -		
-	-		€ -	€ -		
-	-		€ -	€ -		
				parziale C	€	-
D) TRASPORTI						
trasporto - vedi offerta allegata	%	0,00	€ 4,00	€ -		
				parziale D	€	-
sub totale a (A+B+C+D)					€	28,38
Oneri interni per la sicurezza					€	-
SOMMANO					€	28,38
spese generali	15%			€	4,26	
subtotale b					€	32,64
utile dell'impresa	10%			€	3,26	
totale					€	35,90
PREZZO DI APPLICAZIONE AL LORDO DEL RIBASSO					€	35,90

GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI

ANALISI DEI PREZZI

COMUNE DI CORSICO

ANALISI PREZZO**Voce NP.VE.07**

Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 60 mm, larghezza 40 cm, lunghezza 80 cm. Compresi: l'intasamento delle fughe con (20 cm) con terriciato, la semina del tappeto erboso, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: secondo disegno

Prezzo di applicazione
per unità di misura

cad

€

56,19

ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	U.M.	QUANT.TA'	COSTO UN.	COSTO TOTALE	INCID. COSTI
-------------------------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

A) MANODOPERA

LOM252.RU.01.01.00.0025.-

ora

1

€ 28,38

€ 28,380

-

-

€ -

€ -

€ -

€ -

parziale A € 28,38

B) MATERIALI-OPERE COMPIUTE

LOM252.RM.06.10.20.G0000.0000.-

m2

1,00

€ 14,85

€ 14,850

-

-

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

parziale B € 14,85

C) NOLI (prezzi ridotti del 26,5% perché il prezzario li fornisce già comprensivi di spese generali e utili di impresa)

-

-

€ -

€ -

-

-

€ -

€ -

-

-

€ -

€ -

-

-

€ -

€ -

€ -

€ -

parziale C € -

D) TRASPORTI

trasporto - vedi offerta allegata

%

8,00

€ 14,85

€ 1,188

parziale D € 1,19

sub totale a (A+B+C+D)

€ 44,42

Oneri interni per la sicurezza

€ -

SOMMANO

€ 44,42

spese generali

15%

€ 6,66

subtotale b

€ 51,08

utile dell'impresa

10%

€ 5,11

totale**€ 56,19****PREZZO DI APPLICAZIONE AL LORDO DEL RIBASSO****€ 56,19**

GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI						
ANALISI DEI PREZZI						
COMUNE DI CORSICO						
ANALISI PREZZO				Voce NP.VE.08		
Fornitura e installazione, comprensiva di strato di finitura anti-trauma, di giochi KOMPAN KPL803-1101, CRP810201-0901, COR669001-1102. Comprensiva di ogni onere e trasporto						
Prezzo di applicazione per unità di misura				a corpo	€	154.044,51
ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	U.M.	QUANT.TA'	COSTO UN.	COSTO TOTALE	INCID. COSTI	
A) MANODOPERA						
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
					parziale A	€ -
B) MATERIALI-OPERE COMPIUTE						
offerta kompan - KPL803-1101	cad	1,00	€ 12.900,00	€ 12.900,00		
offerta kompan - KPL803-1101 - installazione	cad	1,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00		
offerta kompan - KPL803-1101 - EPDM protection	cad	10,00	€ 156,00	€ 1.560,00		
offerta kompan - KPL803-1101 - finitura HIC 60 mm	m2	68,00	€ 151,00	€ 10.268,00		
offerta kompan - CRP810201-0901	cad	1,00	€ 44.600,00	€ 44.600,00		
offerta kompan - CRP810201-0901 - installazione	cad	1,00	€ 5.065,00	€ 5.065,00		
offerta kompan - CRP810201-0901 - CHAIN COVER PROTECTION	cad	8,00	€ 17,00	€ 136,00		
offerta kompan - CRP810201-0901 - EPDM PROTECTION	cad	4,00	€ 127,00	€ 508,00		
offerta kompan - KPL803-1101 - finitura HIC 50 mm	m2	75,00	€ 144,00	€ 10.800,00		
offerta kompan - COR669001-1102	cad	1,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00		
offerta kompan - COR669001-1102 - installazione	cad	1,00	€ 2.763,00	€ 2.763,00		
offerta kompan - COR669001-1102 - finitura HIC 50 mm	m2	41,00	€ 144,00	€ 5.904,00		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
					parziale B	€ 112.754,00
C) NOLI (prezzi ridotti del 26,5% perché il prezzario li fornisce già comprensivi di spese generali e utili di impresa)						
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
					parziale C	€ -
D) TRASPORTI						
trasporto - vedi offerta allegata	%	8,00	€ 112.754,00	€ 9.020,320		
					parziale D	€ 9.020,32
sub totale a (A+B+C+D)						€ 121.774,32
Oneri interni per la sicurezza						€ -
SOMMANO						€ 121.774,32
spese generali		15%				€ 18.266,15
subtotale b						€ 140.040,47
utile dell'impresa		10%				€ 14.004,05
totale						€ 154.044,51
PREZZO DI APPLICAZIONE AL LORDO DEL RIBASSO						€ 154.044,51

GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI						
ANALISI DEI PREZZI						
COMUNE DI CORSICO						
ANALISI PREZZO				Voce NP.VE.09		
Fornitura e di spaccato di porfido diam. 5-8 mm						
Prezzo di applicazione per unità di misura				m3	€	150,28
ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA		U.M.	QUANT.TA'	COSTO UN.	COSTO TOTALE	INCID. COSTI
A) MANODOPERA						
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
					parziale A	€ -
B) MATERIALI-OPERE COMPIUTE						
	spaccato di porfido	m3	1,00	€ 110,00	€ 110,000	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
					parziale B	€ 110,00
C) NOLI (prezzi ridotti del 26,5% perché il prezzario li fornisce già comprensivi di spese generali e utili di impresa)						
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
					parziale C	€ -
D) TRASPORTI						
	trasporto	%	8,00	€ 110,00	€ 8,800	
					parziale D	€ 8,80
sub totale a (A+B+C+D)						€ 118,80
Oneri interni per la sicurezza						€ -
SOMMANO						€ 118,80
spese generali		15%				€ 17,82
subtotale b						€ 136,62
utile dell'impresa		10%				€ 13,66
totale						€ 150,28
PREZZO DI APPLICAZIONE AL LORDO DEL RIBASSO						€ 150,28

GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI

ANALISI DEI PREZZI

COMUNE DI CORSICO

ANALISI PREZZO**Voce NP.VE.10**

Fornitura di fugante premiscelato a base di fibre naturali, aggregati specifici e materiali a reazione pozzolanica di natura inorganica, per la fugatura di pavimentazioni architettoniche in pietra soggette a traffico pedonale e veicolare leggero

Prezzo di applicazione

per unità di misura

m2

€

43,13

ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	U.M.	QUANT.TA'	COSTO UN.	COSTO TOTALE	INCID. COSTI
A) MANODOPERA					
LOM252.RU.01.01.00.0025.-	ora	0,25	€ 28,38	€ 7,095	
-	-	-	€ -	€ -	
-	-	-	€ -	€ -	
				parziale A	€ 7,10
B) MATERIALI-OPERE COMPIUTE					
Mapestone GR7	m2	1,00	€ 25,00	€ 25,000	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
				parziale B	€ 25,00
C) NOLI (prezzi ridotti del 26,5% perché il prezzario li fornisce già comprensivi di spese generali e utili di impresa)					
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
-	-		€ -	€ -	
				parziale C	€ -
D) TRASPORTI					
trasporto	%	8,00	€ 25,00	€ 2,000	
				parziale D	€ 2,00
sub totale a (A+B+C+D)					€ 34,10
Oneri interni per la sicurezza					€ -
SOMMANO					€ 34,10
spese generali	15%				€ 5,11
subtotale b					€ 39,21
utile dell'impresa	10%				€ 3,92
totale					€ 43,13

GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI						
ANALISI DEI PREZZI						
COMUNE DI CORSICO						
ANALISI PREZZO				Voce NP.VE.13		
Fornitura e installazione di tavolo e panche "CLEMATIS DIMCAR". Struttura in lamiera di acciaio zincato con seduta in acciaio zincato. Ancoraggio a terra sopra pavimentazione, su adeguata fondazione in cls.						
Prezzo di applicazione per unità di misura				cad	€	3.046,08
ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	U.M.	QUANT.TA'	COSTO UN.	COSTO TOTALE	INCID. COSTI	
A) MANODOPERA						
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
					parziale A	€ -
B) MATERIALI-OPERE COMPIUTE						
Preventivo DIMCAR del 27/11/2025 STUDIO LAURA GATTI	cad	1,00	€ 2.190,00	€ 2.190,000		
LOM252.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022.0250.- fornitura e posa	cad	1,00	€ 550,25	€ 550,250		
LOM252.RM.50.10.35.Qa022.0250.- fornitura a detrarre	cad	-1,00	€ 510,65	-€ 510,650		
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
					parziale B	€ 2.229,60
C) NOLI (prezzi ridotti del 26,5% perché il prezzario li fornisce già comprensivi di spese generali e utili di impresa)						
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
					parziale C	€ -
D) TRASPORTI						
trasporto	%	8,00	€ 2.229,60	€ 178,368		
					parziale D	€ 178,37
sub totale a (A+B+C+D)						€ 2.407,97
Oneri interni per la sicurezza						€ -
SOMMANO						€ 2.407,97
spese generali	15%					€ 361,20
subtotale b						€ 2.769,16
utile dell'impresa	10%					€ 276,92
totale						€ 3.046,08
PREZZO DI APPLICAZIONE AL LORDO DEL RIBASSO						€ 3.046,08

GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI						
ANALISI DEI PREZZI						
COMUNE DI CORSICO						
ANALISI PREZZO			Voce NP.VE.14			
Fornitura e installazione di panchine senza schienale "CLEMATIS DIMCAR". Struttura in lamiera di acciaio zincato con seduta in acciaio zincato. Ancoraggio a terra sopra pavimentazione, su adeguata fondazione in cls.						
Prezzo di applicazione per unità di misura			cad	€	710,14	
ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	U.M.	QUANT.TA'	COSTO UN.	COSTO TOTALE	INCID. COSTI	
A) MANODOPERA						
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
parziale A					€	-
B) MATERIALI-OPERE COMPIUTE						
Preventivo DIMCAR del 27/11/2025 STUDIO LAURA GATTI	cad	1,00	€ 480,00	€ 480,000		
LOM252.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa022.0005.- fornitura e posa	cad	1,00	€ 165,86	€ 165,860		
LOM252.RM.50.10.25.Qa022.0005.- fornitura a detrarre	cad	-1,00	€ 126,07	-€ 126,070		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
parziale B					€	519,79
C) NOLI (prezzi ridotti del 26,5% perché il prezzario li fornisce già comprensivi di spese generali e utili di impresa)						
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
	-	-	€ -	€ -		
parziale C					€	-
D) TRASPORTI						
trasporto	%	8,00	€ 519,79	€ 41,583		
parziale D					€	41,58
sub totale a (A+B+C+D)					€	561,37
Oneri interni per la sicurezza					€	-
SOMMANO					€	561,37
spese generali	15%				€	84,21
subtotale b					€	645,58
utile dell'impresa	10%				€	64,56
totale					€	710,14
PREZZO DI APPLICAZIONE AL LORDO DEL RIBASSO					€	710,14

GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI						
ANALISI DEI PREZZI						
COMUNE DI CORSICO						
ANALISI PREZZO				Voce NP.VE.15		
Fornitura e installazione di pergola "YOUNG DIMCAR". Struttura in lamiera di acciaio zincato. Ancoraggio a terra sopra pavimentazione, su adeguata fondazione in cls.						
Prezzo di applicazione per unità di misura				cad	€	12.272,93
ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	U.M.	QUANT.TA'	COSTO UN.	COSTO TOTALE	INCID. COSTI	
A) MANODOPERA						
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
	-	-	-	€ -	€ -	
					parziale A	€ -
B) MATERIALI-OPERE COMPIUTE						
Preventivo DIMCAR del 27/11/2025 STUDIO LAURA GATTI	cad	1,00	€ 7.860,00	€ 7.860,000		
LOM252.1U.06.360.0160 fornitura e posa	cad	1,00	€ 3.386,53	€ 3.386,530		
LOM252.RM.50.10.30.Qa022.0000.- fornitura a detrarre	cad	-1,00	€ 2.263,27	-€ 2.263,270		
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
					parziale B	€ 8.983,26
C) NOLI (prezzi ridotti del 26,5% perché il prezzario li fornisce già comprensivi di spese generali e utili di impresa)						
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
	-	-		€ -	€ -	
					parziale C	€ -
D) TRASPORTI						
trasporto	%	8,00	€ 8.983,26	€ 718,661		
					parziale D	€ 718,66
sub totale a (A+B+C+D)						€ 9.701,92
Oneri interni per la sicurezza						€ -
SOMMANO						€ 9.701,92
spese generali	15%					€ 1.455,29
subtotale b						€ 11.157,21
utile dell'impresa	10%					€ 1.115,72
totale						€ 12.272,93
PREZZO DI APPLICAZIONE AL LORDO DEL RIBASSO						€ 12.272,93